PRZEKRÓJ NORMALNY
A - A



O Z N A C Z E N I A :

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) o gr 8cm.
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 3cm.
3. Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0 - 32 mm o gr 8cm.
4. Dolna warstwa z tłucznia kamiennego 32 - 63 mm o gr 12cm.
5. Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5MPa o gr 10cm.

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6. Kostka betonowa wibroprasowana (szara) o gr 6cm.
7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 5cm.
8. Podsypka piaskowa o gr 5cm.

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 12X25X100

9. Krawężnik betonowy 12x25x100.
10. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5cm.
11. Ława z betonu B15.

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 15X30X100

12. Krawężnik betonowy 15x30x100.
13. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5cm.
14. Ława z betonu B15 z oporem.

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA BETONOWEGO 6X20X100

15. Obrzeże betonowe 6x20x100.
16. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 1cm.
17. Ława z betonu B15 o wymiarach 6x12 z oporem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNE BUDOWLANO - HANDLOWE "PROMARK - BIS"

ul. Łokietka3; 62 - 510 Konin

INWESTOR

GMINA GRODZIEC

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

ZAMAWIAJĄCY

GMINA GRODZIEC

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

TEMAT:	**PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC**
STADIUM:	**PROJEKT BUDOWLANY**
BRANŻA:	**DROGOWA**
TREŚĆ RYSUNKU:	**PRZEKRÓ NORMALNY A - A**
NR DZIAŁKI:	**MIASTO GRODZIEC OBRĘB GRODZIEC**

STANOWISKO	*STANOWISKO*	*PODPIS*
PROJEKTOWAŁ:	**mgr inż. Janusz Stacherski**	
	UAN.8346/II/32/88 Spec. konstr.-inż. w zakr. drog	
SPRAWDZIŁ:	**inż. Artur Szymczak**	
	WKP/0065/PWOD/05 Spec. konstr.-inż. w zakr. drog	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	**Dariusz Chrapkowski**	

DATA:	*SKALA:*	*NR RYSUNKU:*
03.2010	**1 : 50**	**5A**