

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			PRACE OGÓLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU				
1.1	45110000-1		Roboty rozbiórkowe				
d.1.1	KNR AT-03 0101-01	D-01.02.04	Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gł. do 10 cm	m	16.0		
d.1.1	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu z drogą 3097P	m ²	140.0		
d.1.1	KNNR 6 0801-02 analogia	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie - podbudowa jezdni na skrzyżowaniu z drogą 3097P	m ²	140.0		
d.1.1	KNR 2-31 0810-05	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 12 cm - nawierzchnia zjazdu	m ²	3.0		
d.1.1	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych typu ulicznego na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.0		
d.1.1	KNR 2-31 0812-03	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami	m ³	0.75		
d.1.1	KNNR 6 0803-05 analogia	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z ułożeniem kostki na palety do ponownego wykorzystania.	m ²	40.0		
d.1.1	KNR 2-31 0814-01	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	10.0		
d.1.1	KNR 4-04 1103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	21.5		
d.1.1	KNR 4-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	21.5		
1.2	45111200-0		Roboty przygotowawcze				
d.1.2	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.3		
d.1.2	KNNR 1 0113-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	240.0		
Razem dział: PRACE OGÓLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU							
2	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE				
d.2	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	1500.0		
d.2	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	125.0		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
3	45111200-0		ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA				
d.3	KNNR 5 0701-01	D-02.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³	2.75		
d.3	KNNR 5 0705-01	D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm na kablu telekomunikacyjnym	m	5.5		
d.3	KNNR 5 0702-01	D-02.01.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³	2.35		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA							
4	45233330-1		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
4.1			Krawężniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm				
d.4.1	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek przykrawężnikowy	m ³	56.400		
d.4.1	KNNR 6 0401-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	705.0		
4.2			Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 m				
d.4.2	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeże betonowe	m ³	8.5		
d.4.2	KNNR 6 0404-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	15.0		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA							
5			NAWIERZCHNIA JEZDNI				
d.5	KNNR 6 0106-05	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku średniego zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	1325.0		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.5	KNNR 6 0109-03	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grubości 20 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	1325.0		
24 d.5	KNNR 6 0502-03 analogia	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1325.0		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI							
6			NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
25 d.6	KNNR 6 0106-04	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku średniego zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²	125.0		
26 d.6	KNNR 6 0109-02	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grubości 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	125.0		
27 d.6	KNNR 6 0502-03 analogia	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	125.0		
Razem dział: NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW							
7			NAWIERZCHNIA CHODNIKA DO ODTWORZENIA				
28 d.7	KNNR 6 0106-02	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	40.0		
29 d.7	KNNR 6 0502-02 analogia	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	40.0		
Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA DO ODTWORZENIA							
8			WARSTWA FILTRACYJNA				
30 d.8	KNR 2-09 0101-01 analogia	D-04.02.01	Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa łamanego 80 mm gr. 100 cm układanej ręcznie w koszach gabionowych	m ³	12.0		
Razem dział: WARSTWA FILTRACYJNA							
9	45236000-0		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
31 d.9	KNNR 1 0501-01	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	580.0		
32 d.9	KNNR 1 0507-03	D-06.03.01	Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni trawą	m ²	580.0		
33 d.9	KNNR 1 0111-01 analiza indywidualna	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: