

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Grodźcu

Obiekt: Pomieszczenia przedszkolne

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Grodziec dz. nr 2510/3,2510/5

Zamawiający: Urząd Gminy w Grodźcu

PRZEDMIAR

Strona 1

01-12-2017

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych - wymiana oprav - Szkoła Podstawowa				
1	10	KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	380,00
1	20	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. o do 60 pojedyncza	szt	11,00
1	30	KNNR N005-03-02-05-00	Puszka instalacyjna p.t. o do 80 z 3-ma wylotami	szt	20,00
1	40	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	5,00
1	50	KNNR N005-03-06-03-02	Łącznik świecznikowy p.t. WPl-2FS w puszcze instalacyjnej	szt	6,00
1	60	KNNR N005-05-10-07-00	Oprawa LED 5200 LM	kmpl	30,00
1	70	KNNR N005-05-10-07-00	Oprawa PC LED 3000 LM	kmpl	16,00
1	80	KNNR N005-05-02-01-01	Montaż oprawy AW H/3/SE/AT	kmpl	14,00
1	90	KNNR N005-05-02-01-01	Montaż oprawy EW H/3/SE/AT	kmpl	8,00
1	100	KNNR N005-05-02-01-01	Montaż oprawy skośnej	kmpl	7,00
1	110	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	12,00
2	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda				
2	120	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	2100,00
2	130	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. o do 60 pojedyncza	szt	20,00
2	140	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. o do 80 z 2-ma wylotami	szt	12,00
2	150	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przełotowe podwójne	szt	20,00
2	160	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	4,00
2	170	KNNR N005-03-04-01-00	Odgaleźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo	szt	3,00
2	180	KNNR N005-02-01-03-00	Przewód izolowany jednożyłowy LY 4,0 wciągany do rur	metr	80,00
2	190	KNNR N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	10,00
3	CPV 45314200-3: Instalowanie sterowania kłapa dymowa				
3	200	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna l.SN 32x15 łącznik prosty	metr	90,00
3	210	KNNR N005-02-03-01-00	Przewód HDGs5 3x2,5 wciągany do rur	metr	60,00
3	220	KNNR N005-03-01-02-00	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	5,00
3	230	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe komputerowe RJ45 przykręcane	szt	12,00
3	240	KNNR N005-01-02-01-00	Rura winidurowa karbowana RVKLn o 16 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	30,00
3	250	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy COD	szt	1,00
3	260	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YnTKSYekw 3x2x0,8	metr	32,00
3	270	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	60,00
3	280	KNNR N005-12-08-03-00	Zaprawianie bruzd szer do 100 mm	metr	60,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	290	WKNR	W217-01-43-06-31 Kłapa dymowa dachowa 1200x1200	szt	1,00
4	CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie i wlv				
4	290	KNNR	N005-04-04-01-00 Montaż tablicy elektrycznej TPG	szt	1,00
4	300	KNNR	N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	metr	20,00
4	310	KNNR	N005-12-09-08-04 Przebijanie otworu σ 100 mm dl 2,5 c w cegle	szt	2,00
4	320	KNNR	N005-12-09-07-00 Przebijanie otworu σ 25 mm dl 2 c w cegle	szt	2,00
4	330	KNNR	N005-07-15-02-26 Układanie kabla YKY 5x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	60,00
4	340	KNNR	N005-07-26-11-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 120 mm ²	szt	2,00
4	350	KNNR	N005-11-05-07-00 Korytka szer 100 mm przykręcane do otworów	metr	50,00