



INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Okólna 6, 62-510 Konin
e-mail: biuro@inwestor-konin.pl, tel/fax: 63 243 52 83

PRZEDMIAR ROBÓT

1.	Nazwa obiektu	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików	
	Adres obiektu	Królików	
2.	Inwestor	Gmina Grodziec	
	Adres	Ul. Główna 17, 62-580 Grodziec	
3.	Jednostka projektowa	INWESTOR KONIN	
	Adres	ul. Okólna 6, 62-510 Konin	
4.	Opracowanie	Chrystian Urbański	<i>Chrystian Urbański</i> wrzesień 2018

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,62
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,62
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
3		Wycięcie drzew o średnicy do 30cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem dołów oraz wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	5,00
4		Wycięcie drzew o średnicy od 30cm do 60cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem dołów oraz wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	17,00
5		Wycięcie drzew o średnicy od 60 do 90cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem dołów oraz wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	3,00
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej		
6		Zdjęcie warstwy humusu - grubość 20cm z przeznaczeniem do ponownego humusowania oraz wywozem nadmiaru na zaplecze wykonawcy	m ²	1 961,76
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
7		Rozbiórka istniejącej jezdni o nawierzchni żwirowej	m ²	1 691,76
8		Rozbiórka barier betonowych	m	12,00
	D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych		
9		Ułożenie rur osłonowych Ø110 na kablu telekomunikacyjnym	m	33,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
10		Wykonanie wykopów	m ³	13,23
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
11		Wykonanie nasypów	m ³	325,40
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
12		Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni z asfaltobetonu - głębokość 35cm	m ²	2 190,66
13		Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni z destruktu asfaltowego zamkniętej warstwą asfaltobetonu - głębokość 24cm	m ²	518,23
14		Wykonanie koryta pod konstrukcję poboczy z destruktu asfaltowego - głębokość 12cm	m ²	397,22
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
15		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji jezdni z asfaltobetonu - grubość 15cm	m ²	2 085,66
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem		
16		Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=5,00MPa pod konstrukcję jezdni z asfaltobetonu - grubość 15cm	m ²	2 062,01
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2016 r.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
17		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 w konstrukcji jezdni z asfaltobetonu - grubość 5cm	m ²	1 980,66
18		Zamknięcie nawierzchni z destruktu asfaltowego warstwą z asfaltobetonu AC8S 50/70 - grubość 4cm	m ²	495,16
	D-05.03.27	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego		
19		Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego - grubość 20cm	m ²	518,23
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01b	Pobocze z destruktu asfaltowego		
20		Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego - grubość 12cm	m ²	397,22
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
21		Wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	5,00
22		Wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "małe"	szt.	8,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
23		Humusowanie i obsianie trawą wraz z pielęgnacją powierzchni skarp	m ²	137,13