


RZUT

KOMORA ZASUW KZ-1

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P-1



Lp.	NAZWA ELEMENTU	RODZAJ MATERIAŁU	WYMIAR [mm]	ILOŚĆ
1.	Pompa zatapialna do ścieków typ. NP3102.185 MT/461	wg producenta	3,1 kW	2 szt.
2.	Kolano 90° 1,5D + kohierze	stal. OH18N9	Ø108,0 x 3,0 mm	2 szt.
3.	Rura spawana + kohierze	stal. OH18N9	Ø108,0 x 3,0 mm	9,0 mb
4.	Łącznik rurowy RR	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø 100	2 szt.
5.	Zawór zwrotny SOCLA nr kart. 408	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø 100	2 szt.
6.	Zasuwa nożowa nr kart. 3600	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø 100	2 szt.
7.	Redukcja symetryczna + kohierze	stal. OH18N9	Ø150/100mm	2 szt.
8.	Kolano 90° 1,5D + kohierze	stal. OH18N9	Ø159,0 x 3,0 mm	2 szt.
9.	Trójnik Ø159,0 x3,0 mm + kohierze	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø159,0 x 3,0 mm	1 szt.
10.	Rura spawana + kohierze	stal. OH18N9	Ø159,0 x 3,0 mm	1,50 mb
11.	Łącznik rurowy RR	żeliwo sferoidalne epoksydowe	Ø 150	1 szt.
12.	Rura wentylacyjna L=1,10 m, L <sub>2</sub> =3,40 m	PVC-U	Ø110	5,6 mb
13.	Właz Ø600 D400	żeliwo	Ø600	2 szt.
14.	Stopionie żłazowe	-	-	2 kpl.
15.	Przedłużacz wrzeciona	stal oc.	-	1 szt.
16.	Prowadnica do pomp 2"	OH18N9	-	2 kpl.
17.	Kolumnenka do sterowania zasuwą	żeliwo	-	2 szt.
18.	Przejście szczelne Ł 4 ( + rura os. 273,0x3,0mm)	-	-	1 szt.
19.	Przejście szczelne Ł 4 ( + rura os. 219,0x3,0mm)	-	-	4 szt.
20.	Żuraw ZSW-15	stal oc.	-	1 szt.
21.	Właz 850x670 mm	OH18N9	650x750 mm	2 szt.



**PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin**  
ul. Wojska Polskiego 18 62-500 Konin  
tel./fax 063-244-14-40

**Inwestor:**  
URZĄD GMINY GRODZIEC  
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

<b>Projektował:</b> mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak specjalność instalacyjno-inżynierska GP7342/183/94; UAB.8346/III/3/89	<b>Data:</b> 12.2012
<b>Sprawdził:</b> mgr inż. Iwona Dąbrowska specjalność instalacyjno-inżynierska GP.11577346/III/35/91; GP.1157346/III/25/91	<b>Data:</b> 12.2012
<b>Opracował:</b> mgr inż. Agnieszka Karmowska	<b>Data:</b> 12.2012

<b>Nazwa zadania :</b> <b>Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m3/d w m. Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną</b>
<b>Temat rysunku :</b> <b>Przepompownia ścieków P-1, KZ-1 -rzut-</b>

<b>Branża:</b> Sanitarna/Technologia	<b>Stadium:</b> Projekt Wykonawczy	<b>SKALA</b> 1:25	<b>NR RYSUNKU</b> 4.0
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------