
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LIPICE -NOWA HUTA, STARA HUTA - MOKRE
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA LIPICE - NOWA HUTA,
INWESTOR : Gmina Grodziec
ADRES INWESTORA : ul . Główna 17, 62-580 Grodziec
BRANŻA : Drogową
DATA OPRACOWANIA : 24.09 .2020 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY DROGOWE			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.046	km km	 1.05	
					RAZEM	1.05
1.2			ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1. 2	KNR 2-01 0206-04	SST D- 01.02.01	Roboty ziemne wykon.mechanicznie z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi na odległość do 10 km - koyo pod jezdnie (4862+74)*0.35 (4862+74)*0.35	m ³ m ³	 1727.60	
					RAZEM	1727.60
1.3			PODBUDOWA			
3 d.1. 3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	SST D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10cm 4862+74	m ² m ²	 4936.00	
					RAZEM	4936.00
4 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	SST D- 04.02.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4936	m ² m ²	 4936.00	
					RAZEM	4936.00
5 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07	SST D- 04.02.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,3mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 4936.00	m ² m ²	 4936.00	
					RAZEM	4936.00
1.4			NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
6 d.1. 4	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	SST D- 08.02.02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 4757+74	m ² m ²	 4831.00	
					RAZEM	4831.00
1.5	SST D- 03.02.01		ODWODNIENIE			
7 d.1. 5	KNR 2-31 1404-03	SST D- 03.02.01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu (1/2 zamulenia) 10.00	m m	 10.00	
					RAZEM	10.00
8 d.1. 5	KNR 2-01 0206-04	SST D- 01.02.01	Roboty ziemne wykon.mechanicznie z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi na odległość do 10 km - odtworzenie rowu na długości 20m (czyszczenie) 20.00	m ³ m ³	 20.00	
					RAZEM	20.00
9 d.1. 5	KNR 2-31 1406-04	SST D- 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2.0	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
1.6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
10 d.1. 6	KNR 2-01 0235-01	SST D- 09.01.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gruntem dowiezionym 2092*1*0.2 2092*0.25*0.15	m ³ m ³ m ³	 418.40 78.45	
					RAZEM	496.85
11 d.1. 6	KNR 2-31 0114-07	SST D- 04.02.04	Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,3mm- warstwa o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm 2092*0.75	m ² m ²	 1569.00	
					RAZEM	1569.00