

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: ZAGOSPODAROWANIE TERENU W M. GRODZIEC
Lokalizacja: DZ. NR EW. 2510/48 - OBR. GRODZIEC PGR, GM. GRODZIEC
POW. KONIŃSKI, WOJ. WIELKOPÓLSKIE

Zamawiający: GMINA GRODZIEC
UL. GŁÓWNA 17
62-580 GRODZIEC

PRZEDMIAR		Strona 1		24-03-2020	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			ZAGOSPODAROWANIE TERENU W M. GRODZIEC		
1	10	CEN	223-05-10-07-00 Analog: Demontaż istniejących bramek	szt	2,000
1	20	KNR	404-01-01-01-00 Analog: Rozebranie fundamentów betonowych bramek	m³	0,860
1	30	KNR	201-03-20-02-00 Zasypywanie wykopów liniowego o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m w gruncie kat I-IV	m³	0,860
1	40	KNR	201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat I-IV	m³	4,960
1	50	CEN	202-02-04-01-00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m³ beton C12/15	m³	0,860
1	60	KNR	201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat I-IV	m³	4,100
1	70	CEN	N001-02-05-01-00 Roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem na odległość do 0,5 km (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej) - warstwa grubości 12 cm	m²	756,000
1	80	CEN	006-01-01-06-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy urodzajnej	m²	6300,000
1	90	CEN	911-02-02-02-00 Analog: Wykonanie zabezpieczenia przeciw zwierzętom - siatka o oczkach 1,5x1,5 cm	m²	6300,000
1	100	CEN	231-01-04-05-00 Wykonanie warstwy wegetacyjnej trawnika o grubości 12 cm z mieszanki jednoroślnej: ziemia urodzajna 20%, piasek płukany 0-2 mm 75%, torf 5% wraz z dodatkową warstwą nawozu wolnodziałającego 25 g/m² i wysiewem nasionami traw	m²	6300,000
1	120	KNR	223-03-09-03-00 Osadzenie tuleji słupka przedniego do piłki nożnej - wariant I	szt	4,000
1	130	KNR	223-03-09-04-00 Osadzenie tuleji słupka tylnego do piłki nożnej - wariant I	szt	4,000
1	140	CEN	223-03-10-07-00 Dostawa i montaż bramek z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm	kmpł	2,000