

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Częściowa wymiana docieplenia elewacji ścian zewnętrznych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu**
Budowa: **Częściowa wymiana docieplenia elewacji ścian zewnętrznych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu**
Nazwa obiektu lub robót: **Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Grodźcu -**
Lokalizacja: **działka nr ewid. 2510/6, obręb ewid. Grodziec PGR, jedn.ewid. Grodziec**
Zamawiający: **Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Częściowa wymiana docieplenia elewacji ścian zewnętrznych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Groźcu			
1	Element	Roboty rozbiórkowe istniejącego docieplenia			
1.1	KNR 401/348/1	Analogia: Częściowe rozebranie docieplenia elewacji ścian zewnętrznych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,20*5,80	18,560000		
		3,80*5,50	20,900000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		36,50*1,00	36,500000		
		32,70*1,00	32,700000		
		15,90*1,00	15,900000		
		RAZEM:	143,560000	m2	143,560
1.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km			
	Wyliczenie ilości robót:				
		143,560*0,10	14,356000		
		RAZEM:	14,356000	m3	14,356
1.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km- (przyjęto 60 km)			
	Wyliczenie ilości robót:				
		143,560*0,10	14,356000		
		RAZEM:	14,356000	m3	14,356
1.4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja styropianu z demontażu docieplenia			
	Wyliczenie ilości robót:				
		143,560*0,10	14,356000		
		RAZEM:	14,356000	M3	14,356
2	Element	Częściowa wymiana docieplenia elewacji ścian zewnętrznych			
2.1	KNR 23/2611/4	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system ETICS			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,20*5,80	18,560000		
		3,80*5,50	20,900000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		36,50*1,00	36,500000		
		32,70*1,00	32,700000		
		15,90*1,00	15,900000		
		RAZEM:	143,560000	m2	143,560
2.2	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,20*5,80	18,560000		
		3,80*5,50	20,900000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		36,50*1,00	36,500000		
		32,70*1,00	32,700000		
		15,90*1,00	15,900000		
		RAZEM:	143,560000	m2	143,560
2.3	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-038 - system ETICS, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, styropian gr 10 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,20*5,80	18,560000		
		3,80*5,50	20,900000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000		
		36,50*1,00	36,500000		
		32,70*1,00	32,700000		
		15,90*1,00	15,900000		
		RAZEM:	143,560000	m2	143,560

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość
2.4	KNNR 2/1405/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową - w kolorach istniejących elewacji.				
Wyliczenie ilości robót:						
w kolorach istniejących elewacji.		3,20*5,80	18,560000			
		3,80*5,50	20,900000			
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000			
		(0,60+0,40)*9,50	9,500000			
		36,50*1,00	36,500000			
		32,70*1,00	32,700000			
		15,90*1,00	15,900000			
			RAZEM:	143,560000	m2	143,560