


KRAWĘDŹ JEZDNI I POSZERZEŃ



LEGENDA

- Warstwa ściernalna z bet. asfaltowego dla KR1 - gr. 5 cm.
- Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 12/35 - gr. 5 cm
- Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 36/60 - gr 10 cm
- Istniejąca podbudowa z kamienia
- Bariera sprężyste
- Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 36/60 gr. 15cm
- Warstwa odsączająca gr. 15 cm
- Krawężnik 15x30
- Ława betonowa z bet. B15 gr. 20cm
- Kostka bet. gr 6cm.
- Podsyпка cementowo piaskowa (1:4) gr.5cm.
- Podsyпка piaskowa gr 5cm.
- Kolektor PVC Ø300
- Obrzeże bet. 6x20
- Projektowany przepust PVC Ø 500
- Podsyпка piaskowo-żwirowa gr. 10cm

P.P.B.H. PROMARK-BIS ul. Łokietka 3 62-502 Konin				
TEMAT PROJEKTU	Przebudowa drogi gminnej w m. GRODZIEC-ŁADEK-KRÓLIKÓW-LIPICE			
INWESTOR	Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec			
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
LOKALIZACJA	Woj. wielkopolskie, powiat koniński			
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Janusz Stachurski L.A.N. 8346/B.22.88 Spec. konstr.-inż. w zakr. drogi	PODPIS	ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Piotr Jaworski	SPRAWDZŁ: inż. Artur Szymczak WKP.0065/PW.OD.05 Spec. konstr.-inż. w zakr. drogi	PODPIS
		NR RYSUNKU 4a	SKALA 1: 50	
		DATA 01.2008		