

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych . Grodziec ul. Słoneczna  
ADRES INWESTYCJI : j. w.  
INWESTOR : Gmina Grodziec  
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	%	R, S
Zysk [Z] .....	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	%	$\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		302.00	m	302.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.00</b>
<b>2 DROGA</b>					
2 d.2	<b>KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - profilowanie istniejącej podbudowy żużlowej	m <sup>2</sup>		
		302*4	m <sup>2</sup>	1208.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1208.00</b>
3 d.2	<b>KNR 2-31 0401-06 SST D- 08.01.01</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		617.00	m	617.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>617.00</b>
4 d.2	<b>KNR 2-31 0403-05 SST D- 08.01.01</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		617.00	m	617.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>617.00</b>
5 d.2	<b>KNR 2-31 0511-03 SST D - 08.02.02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - w-a śr. grub 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1208.00	m <sup>2</sup>	1208.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1208.00</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>					
6 d.3	<b>KNR 2-01 0505-01 SST D- 09.01.01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - profilowanie poboczy ( grub. w-wy 20 cm) z gruntu dowiezonego	m <sup>2</sup>		
		605.00+884.00	m <sup>2</sup>	1489.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1489.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	302.00		
<b>Razem dział ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>	<b>DROGA</b>					
2 d.2	<b>KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - profilowanie istniejącej podbudowy żużlowej	m <sup>2</sup>	302*4 = 1208.00		
3 d.2	<b>KNR 2-31 0401-06 SST D- 08.01.01</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	617.00		
4 d.2	<b>KNR 2-31 0403-05 SST D- 08.01.01</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	617.00		
5 d.2	<b>KNR 2-31 0511-03 SST D - 08.02.02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - w-a śr. grub 10 cm	m <sup>2</sup>	1208.00		
<b>Razem dział DROGA</b>						
<b>3</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>					
6 d.3	<b>KNR 2-01 0505-01 SST D-09.01.01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - profilowanie poboczy ( grub. w-wy 20 cm) z gruntu dowiezonego	m <sup>2</sup>	605.00+ 884.00 = 1489.00		
<b>Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE	
2	DROGA	
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE	
	RAZEM netto	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

**Słownie:**