



REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gryfów Śląski: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.
Numer ogłoszenia: 446698 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 373706 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów
Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKULTYWACJA
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY GRYFÓW
ŚLĄSKI..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wieża nr działki 61/3, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 2.1. wielowarstwowe uszczelnienia powierzchni składowiska (12000 m²) tj.: - warstwa wyrównawcza - odgazowująca: wykonana z jednorodnego gruntu przepuszczalnego niespoistego, sypkiego o grubości 30.0 cm, ułożona bezpośrednio na wyrównanych i skomprimowanych odpadach. warstwa uszczelniająca: wykonana z gruntu nieprzepuszczalnego np. z gliny grubości 50.0cm. Materiał do wykonania warstwy musi zostać dowieziony z zewnątrz. - warstwa okrywająca roślinna: wykonana z ziemi roślinnej (humus) o grubości 20.0 cm, stanowiąca podłoże pod obsiew nasionami traw. 2.2. Wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych ze składowiska: wykonanie odbiornika (rowu) o dł. 70.0 m umocnionego elementami żelbetowymi prefabrykowanymi typu U, który wraz z istniejącym rowem schodzić się będą w studni betonowej o średnicy 1,5 m z osadnikiem, skąd wody opadowe odprowadzone zostaną rurociągiem PCV. 2.3. Wykonanie studni odgazowujących: 4 szt. - studnia wiercona o średnicy 40.0 cm. Do wysokości ułożenia warstwy odgazowującej wykonany będzie filtr z keramzytu lub otoczków, w filtrze należy ułożyć perforowaną rurę PE o średnicy 110 mm zakończoną na powierzchni składowiska rurą wentylacyjną o średnicy 160/110 z biofiltrem. Szczegółowy opis w dokumentacji technicznej...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.30-7, 45.11.21.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1076994.52 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska w ramach priorytetu nr 4, działanie nr 4.1 Gospodarka Odpadami..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 569723,07

Oferta z najniższą ceną: 569723,07 oferta z najwyższą ceną: 874712.00

Waluta: PLN.

Burmistrz

Olgiard Poniznik