

PRZEDMIAR ROBÓT
NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU CERAMICZNEGO
NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY RYNEK NR 3 W GRYFOWIE ŚL.
WRAZ Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW PONAD DACHEM,
WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH

L.p	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1.	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $19,1*8,3*2-3,5*3,2 = 305,86$	m2	305,860
2.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa $3,2 * 2,8 = 8,96$	m2	8,960
3.	Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa	m2	8,960
4.	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku $0+0,4+1,7+0,5+0,4+0,5+1,4+0,4+1,8+0,4+0,4+0,7*2*0,25+2,8*2+3,2*0,25+19,10*1,6+7,2*0,25=41,36$	m2	41,360
5.	Rozebranie łąt	m2	305,860
6.	Demontaż włazów dachowych	szt.	5,000
7.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność=2 $8,739+1,8+6,5$	m3	17,039
8.	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 $0,7*0,4*1,7+1,7*0,5*3,5+0,4*0,5*2,5+1,4*0,4*0,8+1,8*0,4*3,5+0,4*0,7*60,5=8,739$	m3	8,739
9.	Wieloprzewodowe kominy wolne stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2ceg.	m3	8,739
10.	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	7,000
11.	Oczyszczanie tynków pod ciśnieniem $19,1*1,6+2,8*1,1*2=36,72$	m2	36,720
12.	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kam. III na ścianach, loggiach i balkonach.	m2	36,720
13.	Zagruntowanie ścian tynkowych	m2	36,720
14.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji –tynki gładkie	m2	36,720

15.	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej.	m2	305,860
16.	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii.	m2	305,860
17.	Pokrycie dachów dachówką- karpiówka ceramiczną w koronkę	m2	305,860
18.	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z tytan-cynku	m2	41,360
19.	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku	m	38,200
20.	Zbiorniczki przy rynnach- z blachy tytan-cynku	szt.	2,000
21.	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm – blachy z tytan-cynku	m	22,500
22.	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	8,960
23.	Władzy dachowe	szt.	5,000
24.	Drabinki przeciw śniegowe 19,1*2=38,2	m	45,200
25.	Ławy kominiarskie	szt.	7,000
26.	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m $16,75*11,0=184,25+16,75*11,6=184,25+194,3=378,55$	m2	378,550
27.	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2	378,550
28.	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	378,550
29.	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. 20 m o konstrukcji drewnianej $2,0*15+11,6*1,5=20,4$	m2	20,400