

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68800-2010 z dnia 2010-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfów Śląski
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie ul. Młyńskiej na odcinku od ulicy Jeleniogórskiej do ul. Wojska Polskiego. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem decyzji i opinii...

Termin składania ofert: 2010-03-25

Gryfów Śląski: REMONT ULICY MŁYŃSKIEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Numer ogłoszenia: 108932 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68800 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ULICY MŁYŃSKIEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie ul. Młyńskiej na odcinku od ulicy Jeleniogórskiej do ul. Wojska Polskiego. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem decyzji i opinii organów administracyjnych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Część drogowa: długość 474,20 m (ciąg pieszo-jezdny). Klasa ulicy D (dojazdowa), prędkość projektowana 30 km/h, kategoria ruchu KR1. Początek projektowanego remontu ulicy przyjęto na krawędzi istniejącej ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa), natomiast koniec na krawędzi istniejącej ul. Jeleniogórskiej. Jezdnia ciągu pieszo-jezdnego - szerokość 3,5 m, wyjątek stanowi krótki odcinek jezdni bitumicznej na włączeniu do ul. Jeleniogórskiej - szerokość 4,5 m. Szerokość chodników zmienna (normatywna 1,25 m). Na całym odcinku przewiduje się przekrój poprzeczny o spadku daszkowym o wielkości 2%, a także pochylnie jednostronne. Pochylnie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni. W projekcie przewidziano wykonanie studzienek ściekowych typowych o średnicy 450 mm z kratą żeliwną typu ciężkiego, oraz koszem i osadnikiem. Zestawienie powierzchni drogi i elementów ograniczających (wykonanie nowych nawierzchni): - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 593,00 m²; - powierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej: 1520,00 m²; - powierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej: 750,00 m²; - krawężnik betonowy: 1050,00 m; - obrzeże betonowe: 220,00 m; - wpusty kanalizacyjne: 8 szt. Projekt przewiduje rozbiórkę i odtworzenie istniejącej nawierzchni. Kanalizacja sanitarna i deszczowa: 1. Sieć kanalizacji deszczowej: Inwestycja zakłada demontaż kanału z rur żelbetowych i zastąpienie ich rurami z tworzyw sztucznych o średnicach: 600, 800, 150, 200,

300. Zaprojektowano również przejście pod drogą metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej 1014x10 mm; studzienki kanalizacyjne systemowe 1200 mm - 9 szt., studzienki kanalizacyjne systemowe 1000 mm - 15 szt., studzienka kanalizacyjna systemowa - wpustowa 400 mm - 1 szt., studzienki przelewowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych 1200 mm - 3 szt. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej: Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PE-HD - rury dwuścienne o różnych średnicach nominalnych. Zaprojektowano przejście pod drogą metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej $\varnothing$ 457/10 mm; ułożenie w gotowym wykopie rur ochronnych z przeciąganiem rur przewodowych. Montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych: 1000 mm - 18 szt., 600 mm - 28 szt., 400 mm - 11 szt., studzienka rozprężna R1 i R2 z prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu B45 - 2 szt., 3. Sieć kanalizacji sanitarnej - ciśnieniowej Rurociąg z rur PE 50 mm - 23,50 m Inwestycja obejmuje również dostawę i montaż separatora koalescencyjnego; dostawę i montaż przepompowni wraz z elementami zagospodarowania terenu; przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Szczegółowy opis stanowią specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. ul. Podwale 12a, 59-900 Zgorzelec, ul. Podwale 12a, 59-900 Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3020414,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1412385,20

Oferta z najniższą ceną: 1412385,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2127944,92

Waluta: PLN.