

PRZEDMIAR ROBÓT 111-01-112

CPV:

Budowa: Budynek przychodni lekarskiej w Gryfowie
 Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokół budynku
 Lokalizacja: GRYFÓW ul. Floriańska 1, dz. nr.570 /2, obr.2 .

PRZEDMIAR 111-01-112

Strona 1

04-04-2011

SYKAL-002025

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 MAKRONIWELACJA					
1	10	KNR 221-01-05-02-00	Wykopanie młodszych drzew bez bryły korzeniowej	szt	38,000
1	20	KNR 201-01-02-01-00	Ręczne karczowanie drzew ø 10-15 cm	szt	30,000
1	30	WKNR W201-01-19-02-00	Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dodatek za 5 cm grub	m²	5400,000
1	40	WKNR W201-01-19-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m²	2700,000
1	50	WKNR W201-02-21-01-00	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM mas ziemnych w gruncie kategorii 1-2	m³	675,000
1	60	KNR 201-02-29-07-00	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 75 KM w przedziale 30-60 m gruntu kat 1-2	m³	120,000
1	70	KNR 201-02-29-10-00	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 75 KM w przedziale ponad 60 m gruntu kat 1-2	m³	120,000
1	80	WKNR W201-02-32-03-00	Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 2,00 m³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem wywrotkami 5 MG	m³	1000,000
1	90	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m³	400,000
1	100	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	400,000
2 DROGI, PLACE, CHODNIKI					
2	10	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	2700,000
2	20	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m²	5400,000
2	30	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	2700,000
2	40	KNR 231-03-13-05-00	Nawierzchnia asfaltowo-żwirowa warstwa wiążąca grub 2 cm	m²	2280,000
2	50	KNR 231-03-13-04-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m²	4560,000
2	60	KNR 231-03-14-06-00	Nawierzchnia asfaltowo-żwirowa warstwa ścierna - dodatek za 1 cm	m²	4560,000
2	70	KNR 231-03-01-07-00	Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 10 cm na podsypce żwirowej	m²	120,000
2	80	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	600,000
2	90	KSNR S006-04-04-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm podsypka piaskowa spoiny zaprawa	metr	600,000
3 ZIELEŃ					
3	10	KNR 221-01-01-01-00	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m³	200,000
3	20	KNR 221-02-18-01-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przetrztem	m³	360,000
3	30	WKNR W201-02-32-03-00	Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 2,00 m³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem wywrotkami 5 MG	m³	360,000
3	40	KNR 221-04-01-01-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	m²	3234,000
3	50	KNR 221-07-02-01-00	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m²	3234,000
4 PRZYŁĄCZE WODY					
4	10	WKNR W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m²	100,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	20	WKNR W201-03-10-05-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m ³	100,000
4	30	KNR 202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospółki	m ³	12,000
4	40	KNR 218-09-01-01-00	Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 250	szt	1,000
4	50	WKNR W218-02-12-02-00	Zasuwa kołnierзова ø 80 typ E z obudową na rurociągu PVC	kmpł	1,000
4	60	WKNR W218-01-09-03-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90	metr	56,000
4	70	WKNR W218-03-06-02-00	Przewiert maszyną WP-15/25 do 20 m rura ø 150 w gruncie kategorii 3/4	metr	10,000
4	80	WKNR W218-02-14-02-00	Montaż trójnika kołnierowego Combi dla rur PE ø 65	kmpł	1,000
4	100	WKNR W218-02-14-02-00	Montaż trójnika kołnierowego Combi dla rur PE ø 65	szt	1,000
4	110	KNR 228-03-09-01-00	Zasuwa żeliwna kołnierзова z obudową na rurociągach PCV/PE ø 50 w wykopie umocnionym suchym	szt	1,000
4	120	KNR 228-03-05-02-00	Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym ø 90	szt	4,000
4	130	WKNR W218-01-12-01-00	Montaż tuleji kołnierowych z PE ø 63 zgrzewanych czołowo w wykopie skarpowym	szt	1,000
4	140	KNR 218-09-07-01-00	Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 63 łączonych metodą zgrzewania	metr	1,000
4	150	KNR 228-03-05-01-00	Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym ø 63	szt	3,000
4	160	WKNR W215-01-40-05-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 40 (bez zaworów)	kmpł	1,000
4	170	KNR 218-08-02-01-00	Próba szczelności wodociągu z rur azbestowo-cementowych ø 100	szt	1,000
4	180	WKNR W218-07-07-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
4	190	WKNR W218-07-08-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
4	200	WKNR W201-03-12-05-00	Zasypanie wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m ³	100,000
4	210	KNR 228-03-15-01-00	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze	kmpł	1,000
5	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI				
5	10	WKNR W201-03-10-05-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m ³	28,000
5	20	WKNR W201-03-14-07-00	Umocnienie ażurowymi wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m ²	28,000
5	30	WKNR W201-03-14-11-00	Umocnienie ażurowe wypraskami - dodatek za 1,0 m szer wykopu głęb do 3,0 m	m ²	28,000
5	40	KNR 218-06-14-02-00	Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów ø 1000 w gruncie kategorii 3	szt	1,000
5	50	KNR 218-09-13-03-00	Ustawienie włazu żeliwnego na studni	szt	1,000
5	60	KNR 218-07-07-09-00	Izolacja rur betonowych ø 1000 zewnętrznych powierzchnii 1-krotnie lepikiem asfaltowym	metr	3,000
5	70	WKNR W218-03-07-04-00	Przewiert maszyną WP-30/60 do 30 m rura ø 300 w gruncie kategorii 3/4	metr	1,000
5	80	WKNR W218-04-08-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	14,000
5	90	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	1,000
5	100	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	1,000
5	110	WKNR W218-07-06-01-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø do 150 (długość 50 m)	szt	1,000
5	120	WKNR W201-03-12-05-00	Zasypanie wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m ³	28,000
5	130	KNR 231-04-03-08-00	Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 40 m	metr	180,000
5	140	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	60,000
5	150	KNR 231-05-11-04-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	328,000
5	160	KNR 202-12-07-06-00	Balustrady schodowe z prętów stalowych jednopłaszczyznowe	metr	7,500
5	170	N006-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1,000
5	180	N006-05-02-03-00	Schody z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	67,200