

P. T. WYKONAWCY

Dotyczy: remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

(zachowano oryginalną pisownię)

Pyt.: w przedmiarze poz. 36 jest „wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 3 mm”, czy to ma być tynk akrylowy 3 mm na wykonanym tynku cementowo-wapiennym ?

Odp.: tak

Pyt.: , a jak tynk akrylowy to czy może być barwiony w masie , czy ściany mają być malowane ?

Odp.: tynk może być barwiony w masie pod warunkiem, że nie będzie odcieni i barwa będzie jednorodna.

Pyt.: w przedmiarze poz. 22 „izolacje cieplne z wełny mineralnej” ,jaka grubość ?

Odp.: 15 cm.

Pyt.: w zakresie prac jest wykonanie izolacji poz. 33 , czy izolacja ma być wykonana bez tynkowanie odkopanych ścian ,są duże ubytki w murze , ewentualne szpałdowanie ?

Odp.: izolacja ma być wykonana bez tynkowania, możliwe miejscowe szpałdowanie.

Pyt.: w zakresie prac nie ma wymiany parapetów , mają pozostać obecne ?

Odp.: tak.

Pyt.: w zakresie prac nie ma wymiany podbitki , ma pozostać obecna ?

Odp.: tak.

Pyt.: w czasie wizji lokalnej stwierdziłem odchyłki od pionu ściany 14 cm ,zakrzywienie poziome s 21 cm , technologia tynkowania nie pozwala na taką grubość, cz jest inne rozwiązanie , czy ma być zachowany stan obecny ?

Odp.: należy zachować stan obecny.

Pyt.: w przedmiarze poz. 5 „wymiana elementów konstrukcyjnych dachu 25 %, 87 mb” Po oględzinach dachu (całość więźby jest zapadnięty do wewnątrz o 30 cm) stwierdzam , że wymiana 87 mb więźby prawdopodobnie nie wystarczy , należałoby wykonać nową w 100% ok. 350 mb (oczywiście powinna być zrobiona ekspertyza ,ewentualne odkrywki), a to znacznie podwyższa koszt robocizny oraz materiałów.

Odp.: należy wykonać ilość wskazaną przedmiarze.