

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ŚWIETLICA WIEJSKA KRZEWIE WIELKIE					
1 ROBOTY DACHOWE					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów ponad połacią dachu	m ³		
d.1	0349-01	1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - komin istniejący przy budynku sąsiednim	m ³		
d.1	0310-02	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-01	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m ²		
d.1	0441-04	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze - przyjęto 25% elementów więźby	m		
d.1	0416-02	87	m	87.000	
				RAZEM	87.000
6	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m ² - przyjęto 10%	m ²		
d.1	0610-03	Krotność = 2 33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.1	0628-04	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
8	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	17.2	m	17.200	
				RAZEM	17.200
10	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.1	0103-03	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
11	KNR AT-09	Łacenie połaci dachowychłaty 40x60 mm - rozstaw łat 30 cm	m ²		
d.1	0101-04	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
12	KNR AT-09	Pokrycie dachów - Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o pow. ponad 50 m ²	m ²		
d.1	0802-06	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory	m		
d.1	0511-02	21.5	m	21.500	
				RAZEM	21.500
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne	m		
d.1	0511-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
16	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
d.1	202 0517-03	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
17	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.1	0301-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-05 d.1 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	NNRNKB d.1 202 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		17.2	m	17.200	
				RAZEM	17.200
20	KNR K-05 d.1 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 d.1 1216-02	Usunięcie trocin - poddasze	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
22	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
23	KNR-W 2 d.1 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2 ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
24	KNR 4-01 d.2 0203-10 analogia	Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego - wykonanie nadlewki stopni betonem	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
25	KNR 2-02 d.2 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - okno w ścianie szczytowej	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
27	KNR 2-02 d.2 0357-01 analogia	Montaż nadproża stalowego INP 100 w ścianie szczytowej	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02 d.2 1011-04	Okno otwierane jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
29	KNR-W 2-02 d.2 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m - montaż na ścianie szczytowej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 4-01 d.2 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa	m ³		
		20.11*0.5 = 10.055	m ³	10.055	
		10.055		RAZEM	10.055
31	KNR-W 2-01 d.2 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m ³		
		53.6*0.8*1 = 42.88	m ³	42.880	
		42.88		RAZEM	42.880
32	KNR-W 2-01 d.2 0312-01	Zasypywanie wykopów od h=0,5m do poziomu terenu	m ³		
		53.6*0.8*0.5 = 21.44	m ³	21.440	
		21.44		RAZEM	21.440
33	KNR 2-02 d.2 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - Natuflex 2K	m ²		
		58.3	m ²	58.300	
				RAZEM	58.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - cokół elewacji frontowej	m ²		
d.2	0919-01		m ²	11.800	
	analogia	11.8			
				RAZEM	11.800
35	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i ościeżach wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0902-01	268 + 20.3 = 288.3	m ²	288.300	
	analogia	288.3			
				RAZEM	288.300
36	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie	m ²		
d.2	0933-02	na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i ościeża	m ²	288.300	
	analogia	288.3			
				RAZEM	288.300
37	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne w cokole budynku	szt.		
d.2	0137-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 INSTALACJA DRENAŻOWA					
38	KNR-W 2-01	Obsypka żwirowa o max śr. zastępczej ϕ 32, od h=1,0m do h=0,5m	m ³		
d.3	0312-01	21.44	m ³	21.440	
				RAZEM	21.440
39	KNR-W 2-01	Podsypka piaskowa pod studnie ϕ 315	m ³		
d.3	0312-01	0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
40	KNR-W 2-01	Rozplantowanie pozostałego gruntu z wykopu	m ³		
d.3	0503-01	21.44	m ³	21.440	
	analogia			RAZEM	21.440
41	KNR-W 2-18	Kanały z rur drenarskich PVC-U karbowanych z otworami 1,2x5 mm o śr. zewn. 160 mm, układane ze spadkiem min. 3 promile w kierunku studni	m		
d.3	0408-02	53.6	m	53.600	
				RAZEM	53.600
42	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne PE ϕ 315 z włazem A15, h= 1m	szt.		
d.3	0517-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000