

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ŚWIELICA WIEJSKA RZĄSINY					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - parter	m ³		
d.1	0348-02	1.58	m ³	1.580	
				RAZEM	1.580
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - rampa	m ³		
d.1	0212-02	3.91	m ³	3.910	
				RAZEM	3.910
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - między	m ²		
d.1	0438-04	pom. 1.6; 1.7 3.44	m ²	3.440	
				RAZEM	3.440
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do	m ²		
d.1	0441-04	24 cm 240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych	szt.		
d.1	1306-01	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Demontaż drzwi stalowych od strony elewacji bocznej	szt.		
d.1	1306-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych	m		
d.1	1140-01	26	m	26.000	
	z.o.3.1. 9901-11			RAZEM	26.000
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - pom. 1.6; 1.12	m ²		
d.1	0701-02	80.49	m ²	80.490	
				RAZEM	80.490
9	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych - pom. 1.12	m ²		
d.1	0619-03	63.70	m ²	63.700	
				RAZEM	63.700
10	KNR BC-02	Odgrzybianie podłogi budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne - pom. 1.12	m ²		
d.1	0127-02	63.70	m ²	63.700	
				RAZEM	63.700
11	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0509-02	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
12	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	NNRNKB	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" działowe 12 między pom. 1.6; 1.7	m ²		
d.1	202 0195-01	3.44	m ²	3.440	
				RAZEM	3.440
15	KNR 4-01	Skucie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m ² z wyjątkiem opasek okiennych, dobrze zachowanych sztukaterii, gzymsów - elewacje	m ²		
d.1	0701-05	610	m ²	610.000	
	analogia			RAZEM	610.000
16	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	610*0.015+1.58+3.91=14.64 14.64	m ³	14.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.640
17	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 14.64	m ³ m ³	 14.640	
				RAZEM	14.640
18	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Utylizacja gruzu 14.64	m ³ m ³	 14.640	
				RAZEM	14.640
19	analiza d.1 własna	Wykonanie kominka nastrojowego w pom. 1.12 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 POKRYCIA DACHOWE					
20	KNR-W 4-01 d.2 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - przyjęto 20% elementów więźby 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR 4-01 d.2 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m ² - przyjęto 15% 240*0.15 = 36.00 Krotność = 2 36.00	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR 4-01 d.2 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR AT-09 d.2 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
24	KNR AT-09 d.2 0101-04	Łacenie połaci dachowychłaty 40x60 mm - rozstaw łat 30 cm 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
25	KNR AT-09 d.2 0802-06	Pokrycie dachów - Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o pow. ponad 50 m ² 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
26	KNR-W 2-02 d.2 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
27	KNR-W 2-02 d.2 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
28	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	NNRNKB d.2 202 0517-03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
30	KNR K-05 d.2 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR K-05 d.2 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	NNRNKB d.2 202 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR K-05 d.2 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA					
34	KNR-W 4-01 d.3 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjęto 10%	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 2 d.3 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²		
		556	m ²	556.000	
				RAZEM	556.000
36	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		556	m ²	556.000	
				RAZEM	556.000
4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
37	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe z ościeżnicą bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi frontowe	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
38	KNR 0-19 d.4 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia - pom. 1.6; 1.7 drzwi 0.9x2.0 szt. 2	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
39	KNR 0-19 d.4 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m ² - pom. klatki sch. - szt. 2 - pom. 1.12 - szt. 4 - pom. strychu - szt. 4	m ²		
		10.65	m ²	10.650	
				RAZEM	10.650
5 ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
40	KNR-W 2-01 d.5 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m ³		
		56.82	m ³	56.820	
				RAZEM	56.820
41	KNR K-36 d.5 0107-11	Gruntowanie preparatem Nafuflex - Grundimpragnierung lub Nafuflex-Grund B przed uszczelnieniem zewnętrznych części podziemnych budynków i budowli z jednokomponentowej bitumicznej masy uszczelniającej Nafuflex 2K metodą ręczną - Ściany zewnętrzne	m ²		
		94.70	m ²	94.700	
				RAZEM	94.700
42	KNR K-36 d.5 0103-01	Izolacje - uszczelnienie zewnętrzne grubości 3,0mm ścian murowanych części podziemnych budynków i budowli narażonych na działanie wilgoci gruntowej z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub Nafuflex 2K-05	m ²		
		94.70	m ²	94.700	
				RAZEM	94.700
43	TZKNBK d.5 XVIm 0110-03 analogia	Montaż stopni prostych blokowych z piaskowca obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m ²	m		
		12.20	m	12.200	
				RAZEM	12.200
44	KNR-W 2-02 d.5 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - cokół elewacji frontowej	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
45	KNR 0-17 d.5 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grub. 15cm do ścian	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR-W 2-02 d.5 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i ościeżach (610 - 30) + 38 = 618	m ²		
		618	m ²	618.000	
				RAZEM	618.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i ościeża	m ²		
d.5	0933-02	610 + 38 = 648	m ²	648.000	
	analogia	648			
				RAZEM	648.000
6 OBLICOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW					
48	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - pom.	m ²		
d.6	0803-03	1.6; 1.12	m ²	87.390	
		23.69 + 63.70 = 87.39			
		87.39			
				RAZEM	87.390
49	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach - pom. 1.12	m ²		
d.6	0815-03	63.70	m ²	63.700	
				RAZEM	63.700
50	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach - pom. 1.12	m ²		
d.6	0815-05	27.83	m ²	27.830	
				RAZEM	27.830
51	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - pom. 1.1; 1.6; 1.12; 2.1	m ²		
d.6	1510-03	48.38 + 91.53 + 183.29 + 190.48 = 513.68	m ²	513.680	
		513.68			
				RAZEM	513.680
52	KNR-W 2-02	Montaż parapetów wewnętrznych - pom. 1.2	m		
d.6	2104-02		m	4.680	
	kalk. własna	4.68			
				RAZEM	4.680
7 PODŁOGI					
53	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - podłoga na strychu	m ²		
d.7	1121-01	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
54	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - pom. 1.1; 1.6; 1.12	m ²		
d.7	1102-01	23.53 + 10.34 + 27.83 = 61.70	m ²	61.700	
		61.70			
				RAZEM	61.700
55	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.7	0606-01	61.70	m ²	61.700	
				RAZEM	61.700
56	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.7	1109-04	61.70	m ²	61.700	
				RAZEM	61.700
57	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.7	1120-01	59.80	m	59.800	
				RAZEM	59.800
58	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.7	1120-02	59.80	m	59.800	
				RAZEM	59.800
8 INSTALACJA ODGROMOWA					
59	KNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.8	0605-02	95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
60	KNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
d.8	0602-02	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
61	KNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie	szt.		
d.8	0611-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.8	0601-01	70	m	70.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
63	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -	szt.		
d.8	0612-06	połączenie pręt / płaskownik	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
64	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.8	1304-03		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
65	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.8	1304-04		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
66	KNNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych, kat. gr. I-II	m ³		
d.8	0312-01		m ³	56.820	
		56.82		RAZEM	56.820