

KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA CHODNIKA

ul. Lwowska w m. Gryfów Śląski

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość jedn.
		ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0201 04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ na odkład w gr. Kat. III-IV 17,0*4,0*0,8	m ³	54,40
2	KNR 2-31 0101 01+02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości o głębokości 30 cm grunt kat. III-IV (80%z całości) 110,0*2,0*0,8	m ²	176,00
3	KNR 2-31 0101 05+06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości o głębokości 25 cm grunt kat. III-IV 110,0*2,0*0,2	m ²	44,00
4	KNR 4-01 0108 11+12x2	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 54,4+110,0*2,0*0,3	m ³	120,40
		RAZEM		
		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
5	KNR 2-31 0401 03	Wykopanie rowka pod krawężnik 150,0 mb	m	150,00
6	KNR 2-31 0402 04	Wykonanie ławy betonowej z oporem 150,0*0,07	m ³	10,50
7	KNR 2-31 0403 03	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wystających na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 150,0 mb	m	150,00
8	KNR 2-31 0403 05	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 115,0 mb	m	115,00
		RAZEM		
		PODBUDOWA		
9	KNR 2-31 0113 05	Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego o grubości 12 cm - chodnik 110,0*1,50 - zjazdu 10,0*1,50	m ²	180,00

10	KNR 2-31 0105 03	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 3 cm - chodnik 110,0*1,50 - zjazdy 10,0*1,50	m2	180,00
		RAZEM		
		NAWIERZCHNIA		
11	KNR 2-31 0511 01	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm szarej układana na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem -chodnik 110,0*1,50	m2	165,00
12	KNR 2-31 0511 04 10	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm czerwonej układana na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - zjazdy 10,0*1,50	m2	15,00
13	KNR 2-31 0511 04 10	Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej przy krawężniku 110*0,3*0,105	Mg	3,5
		RAZEM		
		OGÓŁEM		