

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana nawierzchni na odcinku chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 180.30	m ²		
			m ²	180.300	
				RAZEM	180.300
2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni wjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 29.81	m ²		
			m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie nawierzchni wjazdu z betonu 12.00	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej na podsypce piaskowej 9.00	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140.00	m		
			m	140.000	
				RAZEM	140.000
6	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 129.60	m		
			m	129.600	
				RAZEM	129.600
7	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 255.15	m ²		
			m ²	255.150	
				RAZEM	255.150
8	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 255.15	m ²		
			m ²	255.150	
				RAZEM	255.150
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 255.15	m ²		
			m ²	255.150	
				RAZEM	255.150
10	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe- betonowa zwykła 12.684	m ³		
			m ³	12.684	
				RAZEM	12.684
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obniżone w miejscach wyznaczonych wjazdów. 140.00	m		
			m	140.000	
				RAZEM	140.000
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 155.75	m		
			m	155.750	
				RAZEM	155.750
13	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 243.30	m ²		
			m ²	243.300	
				RAZEM	243.300
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 243.30	m ²		
			m ²	243.300	
				RAZEM	243.300
15	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 197.00	m ²		
			m ²	197.000	
				RAZEM	197.000
16	KNR 0-11 0323-03	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 46.30	m ²		
			m ²	46.300	
				RAZEM	46.300
17	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową- uzupełnienie nawierzchni jezdni przy krawężniku 1.75	t		
			t	1.750	
				RAZEM	1.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000