

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
NAPRAWA- UZUPEŁNIENIE KAMIENNEGO MURU OGRODZENIOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W GRYFOWIE ŚL.					
1	TZKNBK IV - 60	(Kamienne murki,ogrodzenia,skarpy itp. na otwartym terenie)- uzupełnienie muru z kamienia łamanego średniotwardego na zaprawie cementowo-wapiennej 1.75	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
2	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej- nakrywa na głowicy muru 257.75	m m	 257.750	
				RAZEM	257.750
3	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie nakrywy betonowej na głowicy muru o średniej grubości 7cm 117.80	m ² m ²	 117.800	
				RAZEM	117.800
4	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
5	KNR-W 2-02 0102-06	Uzupełnienie spoinowania muru kamiennego- strona wewnętrzna= w całości i strona zewnętrzna (od wejścia i od nowego cmentarza) 479,30 + 274,40 = 753,70 753.70	m ² m ²	 753.700	
				RAZEM	753.700
6	KNR-W 4-01 0317-07 z.sz.2.5. 9907	Przemurowanie kamiennego filara na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem- materiały (kamień) z rozbiórki 0,42 x 0,42 x 2,50 = 0,441 0.441	m ³ m ³	 0.441	
				RAZEM	0.441
7	KNR-W 4-01 1212-08	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną bramy i furtki z prętów ozdobnych 18.40	m ² m ²	 18.400	
				RAZEM	18.400