



## ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Długość łączna RB500W	
				prętów na 1 poz.	pozycji		
[—]	[mm]	[—]	[m]	[sz]	prętów łącznie	#8 #12	
Pt-1							
4	12	RB500W	4,11	80	3	240	986,40
5	12	RB500W	5,81	56	3	168	976,08
6	12	RB500W	0,84	12	3	36	30,24
Pt-2							
4	12	RB500W	4,11	128	1	128	526,08
6	12	RB500W	0,84	18	1	18	15,12
7	12	RB500W	9,21	56	1	56	515,76
Wytyki							
8	12	RB500W	1,55	202	1	202	313,10
Ł-1							
1	12	RB500W	360,00	15	1	15	5400,00
2	8	RB500W	1,26	1210	1	1210	1524,60
3	12	RB500W	1,50	2010	1	2010	3015,00
Razem długość prętów						[mb]	1524,60
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	602,2
Masa łącznie						[kg]	11060,9

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton C25/30 XC2  
STAL RB500W—klasa B  
Otulina 50mm  
Z ławy fund. i płyt fund.  
należy wystawić wytyki pod trzpienie

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin  
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		Nr arch.:	10/16	
Obiekt:	"Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim" w ramach zadania "Poprawa dostępu do usl. opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim."		Stadium:	P.W.	
Adres:	ul. Floriańska; dz. nr 35, 83, 545/8, obręb 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gryfów Śląski		Data:	V.2016	
Rysunek:	FUNDAMENTY - ZBROJENIE ŁAW, PŁYT		Skala:	1:20	
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Paweł Baranowski	223/01/DUW	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjałn. konstrukcyjno-budowlanej		8K
Asystent projektanta:	mgr inż. Wioleta Kuczyńska				
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOS/10	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjałn. konstrukcyjno-budowlanej		