

Gryfów Śląski, 12.04.2018 r.

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/MOŚ/6/18

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pyt. 1:

1. Po ocenie zgarniacza na obiekcie, ustaliliśmy że nie istnieje możliwość wyprostowania belki na urządzeniu. Czy zamawiający bierze pod uwagę budowę nowego zgarniacza według własnej dokumentacji?
2. W przedmiarze robót technologicznych jest informacja o ruszcie napowietrzającym w komorze deintyfikacji a na rysunkach oraz w projekcie technicznym nie jest on opisany. Czy mamy go kosztorysować?
3. Czy przewiduje się wykonanie nowego rurociągu sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej od budynku dmuchaw do reaktora biologicznego? Niestety na rysunkach nie ma takich informacji.
4. Istnieje rozbieżność systemu napowietrzania na rysunku nr.3 z opisem w przedmiarze technicznym. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania innego systemu napowietrzania spełniającego warunki w opisie technicznym?
5. W przedmiarze robót w poz. 107 jest wyszczególniony zakup i montaż części deflaktora części pływających (4 kpl) niestety nie ma rysunku do tej pozycji, poz. 108 zakup i montaż instalacji do usuwania ciał pływających – rura elastyczna z lejkiem, łańcuch, trójnik (8 kpl) również brak rysunków oraz informacji dokąd mają być odprowadzane.
6. Czy wszystkie zastawki wymienione w przedmiarach mają mieć napędy elektryczne?

W zawiązku z dużą ilością zadanych pytań, bardzo proszę o szybką odpowiedź i jeżeli jest taka możliwość przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Odp.:

1. Zamawiający dopuszcza wymianę belek nośnych (konstrukcyjnych) zgarniacza na nowe wg. odrębnej dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę.
2. W komorze denitryfikacji nie przewiduje się systemu napowietrzania.
3. Projekt nie przewiduje wymiany tego rurociągu.
4. Wymagany system napowietrzania powinien spełniać wymagania techniczne i technologiczne podane w opisie.
5. Rozwiązanie deflektora osłaniającego szynę zgarniaczy przed skraplaniem się pary wodnej w okresie zimy i zamarzaniem, deflektor ciał pływających przewidzianego na korycie odpływowym oraz instalacji do zbierania ciał pływających z wykorzystaniem pomp recyrkulacyjnych osadu przedstawiono na rysunku 7 projektu wykonawczego branży technologicznej. Szczegółowe rozwiązania montażowe leżą po stronie wykonawcy.
6. Wymiana zastawek obejmuje napędy elektryczne.

Pyt. 2:

1. Ze względu na brak danych w dokumentacji projektowej prosimy o określenie wymagań technicznych i zakresu dla robót wyszczególnionych w przedmiarze - branża budowlana - dział 5. Budynek dmuchach, poz. 172 Montaż bramy aluminiowej - 5,64 m2.
2. Ze względu na brak danych w dokumentacji projektowej prosimy o określenie wymagań technicznych i zakresu dla robót wyszczególnionych w przedmiarze - branża budowlana - dział 7. Reaktor biologiczny, poz. 228 Montaż barierki ochronnej za pomocą kotew ze stali nierdzewnej - 164 m. Czy pozycja dotyczy dostawy i montażu? Jeśli dostawy jaki jest ciężar 1mb barierki?
3. Ze względu na brak danych w dokumentacji projektowej prosimy o określenie wymagań technicznych i zakresu dla robót wyszczególnionych w przedmiarze - branża budowlana - dział 7. Reaktor biologiczny, poz. 229 Montaż barierki ochronnej za pomocą spawania ze stali nierdzewnej - 127 m. Czy pozycja dotyczy dostawy i montażu? Jeśli dostawy jaki jest ciężar 1mb barierki?

Odp.:

1. Opis wymogów dotyczących bramy przedstawiono w projekcie wykonawczym branży architektonicznej str. 22.
2. Projekty barierki projektowanych do wykonania przedstawiono na rysunkach branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.
3. Projekty barierki projektowanych do wykonania przedstawiono na rysunkach branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego

Pyt. 3:

1. Podczas wizji lokalnej, ze względu na stopień zużycia nie możemy zagwarantować że remont się powiedzie dlatego stwierdziliśmy że lepszym rozwiązaniem jest zrobienie nowego sita w sitopiaskowniku niż remont istniejącego, to samo dotyczy przenośników wyrzucających piasek. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nowych przenośników i sita?

Odp.:

1. Zamawiający dopuszcza wymianę sita i przenośników na nowe.

Pyt. 3:

1. Wydajność dmuchawy w projekcie wynosi 20l na minutę a założony silnik 26KW proszę o sprostowanie, ponieważ taki silnik nie istnieje.

Odp.:

1. Należy przewidzieć dostawę i montaż 3 dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych, w tym jednej rezerwowej o parametrach:
 - wydajność $Q = 12\text{m}^3/\text{min}$,
 - spręż $p = 0,55 \text{ bar}$.

Pozostałe wymogi opisane są w STWIORB. Moc silnika leży w gestii dostawcy dmuchaw.