

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/BŻP/7/18

BUDOWA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pyt. 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił Karty techniczne zaprojektowanych urządzeń zabawowych (zewnątrzny plac zabaw) z opisem elementów składowych (funkcji) danego urządzenia, oraz opisem technologii wykonania każdego urządzenia ze zdjęciem. Zamawiający w dokumentacji Przetargowej (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) zapisał również: „WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA PLACÓW ZABAW: Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w następującej technologii, zgodnie z załączonymi do projektu kartami technicznymi, które prezentują minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów oraz rozmiarów materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń:

- Konstrukcja z drewna sosnowego klejonego warstwowo z min 3-ch warstw i/lub Konstrukcja stalowa (zgodnie z załączonymi kartami technicznymi).
- Ocynkowanie stali metodą kąpielową – np. belki konstrukcyjne poziome.
- Płyta HDPE jako wykończenie urządzeń tj. daszki, boki ślizgów, balustrady, korpusy kiwaków, elementy dekoracyjne.
- Kotwienie - urządzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za pomocą kotew ze stali ocynkowanej.
- Linaria – wykonane z liny wieloopłotowej polipropylenowej o grubości min. 16 mm z rdzeniem stalowym, niepalne. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane.
- Ślizgi zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się +3% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiarów urządzeń (SxDxW), opisanych wysokości i długości elementów składowych np.: podestów, ślizgów, mostków z zastrzeżeniem, że ich zamontowanie nie może spowodować konieczności zwiększenia powierzchni i wymiarów placu zabaw, a w szczególności ilości nawierzchni bezpiecznej”.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA: Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie.

1) Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń w celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń zabawowych.

2) Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany dołączyć do oferty koncepcję zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu, bez powiększenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.

3) Zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009, które należy dostarczyć razem z ofertą wraz z autoryzacją ich producenta.

4) Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Ponadto, w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: § 13. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

– próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

2. W przypadku zamówień publicznych, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać w szczególności opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia:

1) odpowiedniej jakości wykonywanego zamówienia publicznego;

Zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej dotyczącymi wymogów spełnienia równoważności pod względem parametrów technicznych oferowanych urządzeń zabawowych (placu zabaw) przez wszystkich oferentów (uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytania:

1a) Czy w celu oceny równoważności danych technicznych i funkcjonalnych Zamawiający wymaga, aby oferenci złożyli karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych (placu zabaw), dotyczących razem z ofertą?

1b) Czy w celu oceny równoważności danych technicznych i funkcjonalnych Zamawiający wymaga, aby zostały złożone karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych (placu zabaw) przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni)? 1c) W jaki sposób Zamawiający dokona oceny równoważności funkcjonalnej i jakości zewnętrznych urządzeń zabawowych (zgodności z projektem) w przypadku gdy Zamawiający nie będzie wymagał załączenia kart technicznych razem z ofertą oraz gdy nie będzie wzywał do ich złożenia po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej?

Odp.:

Ad. 1a): nie.

Ad. 1b): nie. Ocena zgodności proponowanych urządzeń zabawowych będzie dokonywana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie akceptacji materiałów i urządzeń przed ich dopuszczeniem do wbudowania/zainstalowania. Jeżeli urządzenia i materiały nie będą spełniały wymogów określonych w projekcie/dokumentacji technicznej nie zostaną

dopuszczone do zastosowania. Szczegółowe uregulowania zawarto w par. 12 i 14 projektu umowy.

Pyt. 2:

W dokumentacji przetargowej (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) Zamawiający uwzględnił kwestie bezpieczeństwa bawiących się dzieci na placach zabaw. W związku z tym zapisał wymagania gwarantujące to bezpieczeństwo, pisząc: „Zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009, które należy dostarczyć razem z ofertą wraz z autoryzacją ich producenta”. Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) . Misją Polskiego Centrum Akredytacji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego kraju poprzez usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne. W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: § 13. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: – certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia; 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich. Zgodnie z wymogami zapisanymi w dokumentacji przetargowej dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie:

2a) Czy Zamawiający wymaga, aby oferenci złożyli certyfikaty proponowanych zewnętrznych urządzeń zabawowych, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PNEN 1176:2009 + autoryzacja producenta - razem z ofertą ? 2b) Czy Zamawiający wymaga, aby oferenci złożyli certyfikaty proponowanych zewnętrznych urządzeń zabawowych, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PNEN 1176:2009 + autoryzacja producenta, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni)? 2c) W jaki sposób zamawiający oceni czy zewnętrzne urządzenia zabawowe zostały przebadane i są bezpieczne jeśli nie będzie wymagał złożenia certyfikatów wydanych przez jednostki akredytowane, ani razem z ofertą, ani po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona?

Odp.:

Ad. 2a): odpowiedź identyczna jak Ad. 1b).

Pyt. 3: Proszę o wskazanie parametrów równoważności, uwzględniających: technologię, funkcje oraz bezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń zabawowych, oraz sposób oceny równoważności tych parametrów przez Zamawiającego?

Odp.: Parametry urządzeń zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA PLACÓW ZABAW).

Pyt. 4: Jeśli dany Wykonawca będzie chciał zaoferować urządzenia zabawowe równoważne, których wielkości będą większe od zaprojektowanych (w granicach dopuszczalnej tolerancji), to w jaki sposób Zamawiający zweryfikuje czy zaproponowane urządzenia równoważne mieszczą się na wyznaczonym placu zabaw a ich strefy bezpieczne nie nachodzą na siebie?

Odp.: odpowiedź identyczna jak Ad. 1b) i Ad. 3.

Pyt. 5: Czy zestaw mebli lakierowany ma się składać tylko i wyłącznie z
-pojemnika na kółkach z nadstawką z aplikacją jeża 1 sztuka oraz szafki z aplikacją misia 1 sztuka

Odp.: Zestaw mebli lakierowanych ma się składać z poniższych elementów:

- 1.Pojemnik na kółkach z nadstawką x 1z aplikacją jeża,
- 2.Szafka z aplikacją misia x 1
- 3.Regał z aplikacją drzewo x 1
 - Regał otwarty o wym. 750 x 450 x 1580 mm (z aplikacją wysokość 2100 mm)
 - 4 półki (5 przestrzeni)
 - aplikacja drzewa w kolorach zielonym i żółtym
- 4.Szafka z aplikacją ślimaka 1
 - Szafka dwudrzwiowa o wym. 750 x 400 x 880 mm (z aplikacją wysokość 1370 mm)
 - Aplikacja ślimaka w kolorach żółty, różowy, pomarańczowy
 - 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym z wyfrezowanym motywem liścia
5. Szafka z aplikacją liścia x 1
 - Szafka o wym. 750 x 400 x 880 mm (z aplikacją wysokość 1380mm)
 - Aplikacją liścia dużego, kolor zielony
 - 2 półki (3 przestrzenie).

Pyt. 6: Czy wszystkie krzeselka dziecięce „SWING” mają być wyposażone w tackę i poduchę czy zgodnie z opisem tj.

-pom. nr 8 poz. 7 krzeselka z poduchą i tacką

-pom. nr 2 szatnia, wózkownia- wg opisu krzeselka bez tacki i poduchy

Czy zamawiający dopuści krzeselko o wymiarach 49 x 51 x 85 cm

Odp.: Krzeselka dziecięce „SWING” mają być wyposażone zgodnie z opisem.

Nie wyrażamy zgody na krzesło o wymiarach 49x51x85 cm.

Pyt. 7: Poz. 1,2 pomieszczenie nr 2, poz. 1,2 pomieszczenie nr 8 – czy Zamawiający faktycznie oczekuje po 2 zestawy meblowe na każde pomieszczenie?

Czy zestawy meblowe – aplikacje w zestawach meblowych mają być wykonane z płyty MDF lakierowanej? Co znacznie podwyższy wartość oferty

Odp.: Tak.

Pyt. 8: Poz. 3 pomieszczenie nr 2, poz. 1 pomieszczenie nr 86, poz. 4 pomieszczenie nr 9, poz.1 pomieszczenie nr 10– czy przewijak ma być skalkulowany z drzwiczkami oraz materacem? Jeśli tak, proszę o podanie ilości drzwiczek do każdego przewijaka.

Odp.: Tak, dwoje drzwiczek.

Pyt. 9: Dotyczy pozycji 37 Stół roboczy z drzwiami przesuwными, 2 półki. Czy półki w podanym stole mają być przysłonięte drzwiami przesuwными na całej długości stołu? Czy połowicznie, czyli w połowie stołu półki otwarte a w drugiej połowie drzwi przesuwne?

1. Dotyczy pozycji 11, 40, 47 Umywalka zabudowana. Jakiego rodzaju ma być zabudowa, czy pod umywalką ma się znajdować szafka z drzwiami? Czy może umywalka ma stać na samym stelażu, czy ma to być sama umywalka? Czego dotyczy podany wymiar 400 x 410 x 240mm?
2. Dotyczy np. pom. nr 9 – sypialnia pozycja 3. Pościel dziecięca komplet: Co wchodzi w skład kompletu pościeli dziecięcej? Proszę o podanie wymiaru pościeli.

Z uwagi na wypadający przed złożeniem ofert długi weekend majowy, który na pewno wydłuży termin dostawy przesyłek nadanych formą kurierską, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na ok. 10.05.2018 r.

Odp.:

Ad. 1: Należy zastosować półki przesuwne na całej długości stołu.

Ad. 2: Umywalka ma standardową zabudowę, z trzech stron zabudowaną, mocowana na kątownikach. Wymiar 400x410x240mm, dotyczy samej umywalki.

Ad. 3: W skład Pościeli wchodzi: kołdra z poszewką o wym. 100x70 cm, poduszka z poszewką o wym. 60x40 cm, prześcieradło nieprzemakalne 140 x 70 cm.

Zamawiający nie widzi powodu do przedłużania terminu składania ofert.

Pyt. 10: Czy Zamawiający jeszcze raz przeanalizuje terminy wykonania zakresu prac określonych na str. 4 SIWZ, które nie są realne do zrealizowania na dzień złożenia ofert tj. 04.05.2018 r. i tak:

- Wykonanie 30% całkowitej wartości oferty od dnia podpisania umowy do dnia 01.06.2018 r. jest to termin nierealny. Proponujemy wykonanie 30% zakresu prac od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r. jest to termin realny na wykonanie 30% zakresu prac.
- Wykonanie 40% całkowitej wartości oferty od dnia 02.06.2018 do dnia 03.09.2018 r. jest to termin nierealny. Proponujemy wykonanie 40% zakresu prac od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. jest to termin realny na wykonanie 40% zakresu prac

- Wykonanie 20% całkowitej wartości oferty od dnia 01.01.2019 do dnia 29.02.2019 r. jest to termin nierealny. Proponujemy wykonanie 20% zakresu prac od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r. jest to termin realny na wykonanie 20% zakresu prac.
- Ostateczny termin wykonania: 31.03.2019 r. jest terminem realnym.

Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu wykonania 1 etapu. Pozostałe terminy pozostają

Pyt. 11: Dot.: Branża konstrukcyjna; Oznaczona wysokość +2,500 m na rysunkach 10K (nadproża) i 12K (belki) . Na w/w rysunkach oznaczono górną krawędź belek żelbetowych oraz nadproży na poziomie +2,5 m.

Przy zmiennej wysokości w/w elementów oznacza to, że dolna krawędź tych elementów wynikowo będzie na różnych wysokościach. Czy to jest prawidłowe?

Na przekrojach pokazano wysokość +2,5m jako dolną krawędź nadproży nad otworami okiennymi. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź.

Odp.: Zgodnie z rys.5A należy zastosować **dolną krawędź** belek żelbetowych oraz nadproży na poziomie +2,5m .

Pyt. 12: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem projektu a zestawieniem parametrów stolarki okiennej.

Odp.: Należy zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła. $U = 0,9 \text{ w/ (m}^2\text{xk) .}$

Okna należy zabezpieczyć folią bezpieczną od strony wewnętrznej.

Folia bezpieczna skutecznie przytrzymuje szkło przed rozprysnięciem w przypadku stłuczenia lub pęknięcia a więc zapobiega przedostaniu się odłamków szkła do pomieszczenia.