

Gryfów Śląski, 06.03.2019 r.

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/MOŚ/2/19

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału wykonania izolacji pionowej ścian oporowej typu L wiaty osadu odwodnionego z suchej mieszanki o podwyższonej przyczepności do uszczelniania przez krystalizację na tradycyjną izolację masą bitumiczną powłokową np. Abizol R+2xP lub inną?

Odp.: Tak

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia dachu wiaty osadu odwodnionego na blachę trapezową np. T35 bez doświetleń dachowych?

Odp.: Tak

Pyt. 3: Ze względu na rozbieżność między przedmiarami a dokumentacją wykonawczą prosimy o odpowiedź, czy intencją Zamawiającego jest wykonanie okładziny ścian zewnętrznych z płytek klinkierowych wiaty osadu odwodnionego? Czy dopuszczalne jest pozostawienie konstrukcji ścian żelbetowych bez wykończenia lub alternatywnie wykonanie powłok malarskich?

Odp.: Tak, z wykonaniem powłok malarskich. Kolorystyka bez zmian.

Pyt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza oparcie konstrukcji stalowej wiaty osadu odwodnionego bezpośrednio na ścianach oporowych (poz. +2,00)?

Odp.: Tak

Pyt. 5: Czy Zamawiający dopuszcza zamiennie rozwiązanie materiałowe wykonania krat pomostowych na obiektach OKF1, OKF2 ze stali nierdzewnej na kraty ze stali ocynkowanej typu Mostostal np. kraty pomostowe wciskane 40x3, oczko 44x22?

Odp.: Tak

Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę posadowienia projektowanej otwartej komory fermentacyjnej nr 2 poprzez wyniesienie jej do góry ponad strop gruntów skalistych? **Odp.:**

Odp.: Tak