

Gryfów Śląski, 07.03.2019 r.

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/MOŚ/2/19

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Czy na dachu wiaty osadu odwodnionego należy zamontować wywietrzaki dachowe? Jeśli tak to jakie i o jakich parametrach?

Odp.: Należy wykonać dwa wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 200 mm, zamontowane w połaci dachowej na podstawie dachowej wykonane z blachy ze stali nierdzewnej min. 1.4301 lub tworzywowe.

W projekcie brak jest wykonania poduszki żwirowej pod zbiornikiem OKF 2. Czy projektant uznaje zasadne wykonanie takiej poduszki pod warstwą podkładu betonowego C8/10? Jeśli tak, to prosimy o określenie miąższości i jej parametrów.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem.