

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/PDW/4/19

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W
WOLBROMOWIE DZ. NR 333 DR,304 DR,303 DR, 299 DR,296 DR,288 DR 287 DR, 286

Pyt 1. Roboty ziemne – czy utylizacja materiału z korytowania jest po stronie Wykonawcy

Odp. W przedmiarze jest napisane na składowisko Wykonawcy więc do wykonawcy należy zagospodarowanie nadmiaru gruntu

Pyt 2. Dział 3 Poz. 9 Wykonanie umocnienia rowu płytą MEBA o grub. 8 cm układanej na betonie – jaka jest klasa i grubość warstwy betonu na którym należy układać płyty MEBA

Odp. Beton C12/15 grubość 10cm

Pyt 3. Dział 4 Poz. 11 Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem gr. 20 cm (stabilizacja towarowa) o $R_m = 2,5-5$ MPa na jezdni –Czy jest możliwe wykonanie stabilizacji na miejscu ponieważ specjalizujemy się w tego typu zadaniach.

Odp. Stabilizacja towarowa zgodnie z dokumentacją

Pyt 4. Dział 5 Poz. 16 Rozbiórka płyt betonowych na wjazdach. – materiał przejmuje Zamawiający czy Wykonawca utylizuje go na własny koszt

Odp. Przejmuje właściciel prywatny do którego prowadzi zjazd

Pyt 5. Dział 5 Poz. 18 Wykonanie poboczy gr. 15 cm wraz z zamięłowaniem. W opisie projektu zapisano pobocze o gr. 15 cm, a na przekroju jest gr. 10 cm. Która wartość jest faktycznie przyjęta.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć grub poboczy 10cm

Pyt 6. Dział 5 Poz. 19 Ustawienie znaków . Nie ma informacji jakie są to rodzaje znaków.

Odp. Znaki małe

Pyt 7. Prosimy o wyjaśnienie obmiaru w poz. 2 przedmiaru robót

Odp. Ścinka poboczy powinno być 920m²