

## PRZEDMIAR

chodnik 7 Dywizji.KST

| Lp.   | Nr spec.    | Opis  | J.m.           | Ilość                | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|------------|---------|
| <b>1</b>  |             | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>   |                |                      |            |         |
| 1<br>d.1  | D-01.01.01  | Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powykonawczy  | km             | 0,6                  |            |         |
| 2<br>d.1  | D-00.00.00  | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wyniesienie jej w teren   | szt            | 1                    |            |         |
| 3<br>d.1  | kalk. ind   | Wykonanie projektu wykonawczego przesunięcia słupów telekomunikacyjnych wraz z wykonaniem przestawienia 4 słupów                              | KOMPL.         | 1                    |            |         |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE   |             |   |                |                      |            |         |
| <b>2</b>  |             | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>  |                |                      |            |         |
| 4<br>d.2  | D-02.01.01  | Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję chodnika, z wywozem i kosztami składowania  | m <sup>3</sup> | 1500*0,3 =<br>450,00 |            |         |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE                        |             |   |                |                      |            |         |
| <b>3</b>  |             | <b>PODBUDOWY</b>  |                |                      |            |         |
| 5<br>d.3  | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne   | m <sup>2</sup> | 1 500                |            |         |
| 6<br>d.3  | D-04.04.02  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm  | m <sup>2</sup> | 1 500                |            |         |
| Razem dział: PODBUDOWY                            |             |   |                |                      |            |         |
| <b>4</b>  |             | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |                |                      |            |         |
| 7<br>d.4  | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem                        | m <sup>2</sup> | 1 300                |            |         |
| 8<br>d.4  | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grafitowej na wjazdach gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m <sup>2</sup> | 200                  |            |         |
| Razem dział: NAWIERZCHNIE                         |             |   |                |                      |            |         |
| <b>5</b>  |             | <b>ELEMENTY CHODNIKA</b>  |                |                      |            |         |
| 9<br>d.5  | D-08.01.01  | Krawężniki betonowe najazdowe z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,07 m2 korekta na skrzyżowaniach, wjazdy do posesji  | m              | 60                   |            |         |
| 10<br>d.5   | D-08.03.01  | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na lawie z betonu C12/15 o Fb=0,04m2  | m              | 685                  |            |         |
| Razem dział: ELEMENTY CHODNIKA                    |             |   |                |                      |            |         |
| <b>6</b>  |             | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>   |                |                      |            |         |
| 11<br>d.6   | D-03.02.01  | Regulacja urządzeń obcych   | m <sup>3</sup> | 3                    |            |         |
| 12<br>d.6   | D-06.01.01  | Wykonanie uzupełnienia terenu za obrzeżem materiałem z korytowania  | m <sup>2</sup> | 1 300                |            |         |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                 |             |   |                |                      |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |             |   |                |                      |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |             |   |                |                      |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |             |   |                |                      |            |         |

Słownie: