

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powy-	km	0,2		
d.1		konawczy				
2	D-00.00.00	Mechaniczna ścinka poboczy	m ²	200		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat IV z	m ³	900*0,5 =		
d.2		transportem urobku samochodami na składowisko wykonaw-		450,00		
		cy z kosztami składowania - korytowanie				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		KONSTRUKCJA DROGI				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²	900		
d.3		cyjne ściecie traw i garbów na drodze				
5	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja	m ²	870		
d.3		towarowa) o Rm=1,5-2 MPa na jezdni				
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowane-	m ²	850		
d.3		go mechanicznie, gr.25 cm				
7	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr.6cm – AC-0/	m ²	800		
d.3		16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfalto-				
		wą lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2				
8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm –	m ²	770		
d.3		AC-0/11-S wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją				
		asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2				
Razem dział: KONSTRUKCJA DROGI						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
9	D-04.04.	Wykonanie zjazdów bitumicznych	m ²	102		
d.4	02+D-05.	korytowanie 20cm				
	03.05	podbudowa 15cm				
		warstwa ścieralna 5cm				
10	D-06.03.01	Wykonanie poboczy grubości 15cm wraz z zamięłaniem	m ²	200		
d.4						
11	D-02.01.01	Roboty ziemne - ręczne oczyszczenie rowu gł do 30cm z wy-	m ³	30*0,3*0,3 =		
d.4		wozem i kosztami składowania i umocnienie płytą ażurową		2,70		
		typu MEBA				
12	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze	szt	1		
d.4		znaków drogowych				
		znak A-7				
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5		ROBOTY ODWODNIENIOWE				
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat IV z	m ³	12*1*1 = 12,00		
d.5		transportem urobku samochodami na składowisko wykonaw-				
		cy z kosztami składowania - korytowanie				
14	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą PP lub PE fi 400 wraz ze	m	12		
d.5		ścianami czołowymi z kamienia formak II klasy i ławą funda-				
		mentową żwirową				
		przepust 12m				
		ścianki czołowe 2szt				
		ława fundamentowa żwirowa 0,8mx7x0,2 = 1,12m3				
Razem dział: ROBOTY ODWODNIENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: