

Gryfów Śląski, 23.06.2021 r.

**Oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i
nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o
charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we
wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie prac o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Zamawiający: Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

NIP: 616-12-23-228

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Oczyszczenie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 520/2, obr. Ubocze gm. Gryfów Śl., obejmujące w szczególności:

1) roboty inżyniersko-melioracyjne i konserwacyjno-utrzymawcze zbiornika wodnego, spełniającego funkcję małej retencji wodnej, w tym odmulenie czaszy zbiornika wodnego, usunięcie zwalonych drzew, oraz wycinka krzaków wokół linii brzegowej zbiornika; wykoszenie skarp i brzegów z gęstych porostów różnej roślinności. Powierzchnia lustra wody w zbiorniku wynosi 0,16 ha. Zbiornik ten utrzymuje całorocznie stały poziom lustra wody za pomocą urządzenia piętrzącego tzw. mnicha betonowego o wymiarach 1,4m x 1,5m x i wys. ok. 2,1m, grubość ścian betonowych wynosi 0,30 - 0,45 m. Woda jest piętrzona za pomocą szandorów drewnianych założonych w dwóch rzędach prowadnic z ceowników stalowych. Mnich jest w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje pęknięć, przechyłów czy zwiędziałości konstrukcji betonowej. Należy go jedynie oczyścić z mchu i innych porostów;

2) oczyszczenie dna zbiornika, w tym celu należy go opróżnić z wody poprzez zdejmowanie szandorów z mnicha piętrzącego. Warstwa przelewającej się wody przez mnich nie powinna przekraczać 10 cm. Wypuszczanie większej ilości wody może wyrządzić szkody w cieku Olszówka. Następną czynnością będzie oczyszczenie dna zbiornika z różnych przedmiotów i nieczystości. Przewiduje się, że ilość zbędnego namułu i śmieci, może wynosić ok. 160 m³, które należy wywieźć poza obiekt w celu utylizacji;

3) naprawa mnicha betonowego, który wymaga pewnych napraw, takich jak: oczyszczenie ścian betonowych z wszelkich porostów i mchu, uzupełnienie ewentualnych ubytków i spękań w ścianach mnicha i murów oporowych przy mnichu. Następnie trzeba wykonać nowe szandory z odpowiedniego drewna o grubości 4 cm, w celu założenia ich w prowadnice w mnichu piętrzącym w celu spiętrzenia wody. Szandory należy wsuwać w dwa rzędy prowadnic a przestrzeń pomiędzy nimi uzupełnić gliną lub darniną w celu

zwiększenia szczelności. Szandory należy zamontować do wysokości maksymalnego piętrzenia wody w zbiorniku;

4) wykonanie utwardzenia odcinka drogi dojazdowej z drogi asfaltowej do mnicha (dł. 15mb i szer. 2,5m), w celu umożliwienia poboru wody do celów rolniczych i p.pożarowych. W tym celu zostanie wykorytowany odcinek tej drogi i wypełniony tłuczniem bazaltowym o granulacji 32,5-63mm warstwą 0,2m, i następnie górna warstwa ok 0,10 m zostanie wypełniona mieszanką z kruszywa bazaltowego o granulacji 0-32,5mm.

2. Zagospodarowanie przyległego do w/w zbiornika wodnego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, obejmujące w szczególności:

1) usunięcie warstwy humusu o gr 15 cm i utworzenie w tym miejscu nawierzchni przepuszczalnej ze żwiru o łącznej pow. 394 m²;

2) posadowienie zadaszanej altany z gotowych elementów drewnianych o pow. rzutu 9 m²

3) zamontowanie elementów małej architektury, w tym:

- stół do altany zamontowany trwale do podłoża – 1 szt.

- ławki parkowe wolnostojące montowane trwale do podłoża – 4 szt.

- kosze na śmieci montowane trwale do podłoża – 2 szt.

4) zainstalowanie trwale do podłoża tablicy informacyjno-edukacyjnej, z obustronnym ekranem o 150x100 cm z każdej strony, na której będzie zamieszczona tekst (wraz ze zdjęciami) mówiący o historii miejscowości Ubocze oraz o specyfice, funkcji i walorach przedmiotowego zbiornika wodnego, który stanowi początek ciekłu Olszówka. Wody wypływające ze zbiornika dają początek dla ww. ciekłu. Z uwagi na powyższe, zasadność utrzymywania tego obiektu w należytych stanie technicznym jest korzystne nie tylko dla danej miejscowości, ale dla całego regionu;

5) nasadzenie materiału roślinnego (gatunków rodzimych drzew i krzewów) w wyznaczonych miejscach zagospodarowanego rekreacyjnego terenu zielonego – koszt zakupu materiału roślinnego, bez kosztów robocizny, nie mniejsza niż 1500 zł.

6) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

W wyniku realizacji całego w/w projektu zostanie utworzona przestrzeń publiczna - miejsce spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski, poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległego do niego – dotychczas nieużytkowanego - terenu zielonego. Z w/w miejsca będą korzystali nie tylko mieszkańcy Ubocza, ale także przybywający tam turyści oraz inne osoby korzystające z drogi publicznej przebiegającej bezpośrednio przy tym zagospodarowanym terenie.

Ponadto, z uwagi na specyficzne walory przyrodnicze tego miejsca, jako początku ciekłu wodnego - rzeki Olszówka, która tutaj rozpoczyna i kontynuuje swój długi bieg przez inne miejscowości i tereny innych gmin naszego regionu – stanowi ono bardzo ciekawe miejsce dla różnego rodzaju warsztatów edukacyjno-dydaktycznych dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

W rezultacie, projekt podniesienie atrakcyjność turystyczną obszaru wiejskiego gminy Gryfów Śląski oraz zabezpieczy racjonalne gospodarowania wodami, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego tego obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności zamieszkującej ten obszar wiejski.

II. PRZYGOTOWANIE OFERTY.

1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich w załączonym formularzu ofertowym.

2. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi i nie będą waloryzowane przez okres trwania umowy.

3. Płatności: w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury po protokolarnym odbiorze robót, na zasadach opisanych we wzorze umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Ostateczny termin wykonania: **30.09.2021 r.**

IV. KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryteria wyboru:

Kc - cena ofertowa brutto 80 %

Kg – gwarancja 20%

2. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za cenę ofertową na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty, według wzoru:

$$\text{Ilość punktów Kc} = \frac{\text{najniższa oferowana cena ofertowa}}{\text{cena ofertowa badanej oferty}} \times 100$$

3. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 36 miesięcy.

a) Za każde, dodatkowo zaoferowany 1 miesiąc gwarancji oferta otrzyma 1 punkt z zaznaczeniem, że maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 20.

b) Przykład:

- wskazanie w formularzu ofertowym 36 miesięcy gwarancji = 0 pkt. w K_g
- wskazanie w formularzu ofertowym 48 miesięcy gwarancji = 12 pkt. w K_g
- wskazanie w formularzu ofertowym 56 miesięcy gwarancji = 20 pkt. w K_g

4. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.**

V. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub przesłać pocztą tradycyjną do 1 lipca 2021 r. do godziny 10:00. na adres Rynek 1, 59- 620 Gryfów Śląski.

Osoby upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego:

- a) Pan Bogdan Wrona – inspektor ds. budownictwa 75 78 11 256 e-mail :
budownictwo@gryfow.pl