

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,000	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		31,000	m	31,000	
				RAZEM	31,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzy msów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,000	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowych	m2		
		186,000	m2	186,000	
				RAZEM	186,000
5	KNR 13-12 0101-04	Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych	m3		
		25,000	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych - okna, drzwi	szt.		
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych - drzwi	szt.		
		21,000	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
8	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka schodów wewnętrznych	m3		
		1,200	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
9	KNR 4-04 0305-02	Rozebr. stropów nad parterem	m3		
		30,000	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 4-01 0349-01 analogia	Rozebranie ścian nośnych - całość	m3		
		50,000	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianek wewnętrznych - całość	m2		
		25,000	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		105,000	m3	105,000	
				RAZEM	105,000
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz. 12	m3	105,000	
				RAZEM	105,000
14	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizacja gruzu	m3		
		poz. 12	m3	105,000	
				RAZEM	105,000