

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty remontowe podłogi					
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	(4,51*2,5)+(8,0*1,5)+(4,0*2,1)	m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
2	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	31,675	m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1	0405-01	31,675	m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
4	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0330-12	0,5*2	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m ²	m ²		
d.1	0204-03	1,2*0,5	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - komin	m ²		
d.1	0701-03	(0,5+0,8)*3,9	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
8	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01	Wykonanie poduszki betonowej pod belkę stalową nośną	m ³		
d.1	0203-12	(0,4*0,4*0,1)*2	m ³	0,032	
				RAZEM	0,032
2 Roboty budowlane montażowe					
10	KNR 4-04	Zakup i dostawa belki stalowej HEB 240 - Gryfów - Rzęsiny	t		
d.2	1107-03		t	0,716	
	1107-04	0,358*2			
	analogia			RAZEM	0,716
11	KNR 2-05	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - podciągi	t		
d.2	0115-04	0,358*2	t	0,716	
				RAZEM	0,716
12	KNR 4-01	Uzupełnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.2	0408-01		m	22,000	
	analogia	22		RAZEM	22,000
13	KNR 4-01	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m ²		
d.2	0409-03	8*3,31	m ²	26,480	
				RAZEM	26,480
14	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepych pułapie	m ²		
d.2	0604-03	8*3,31	m ²	26,480	
				RAZEM	26,480
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	8*3,31	m ²	26,480	
				RAZEM	26,480
16	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.2	0820-03	(8*3,31)*2	m ²	52,960	
				RAZEM	52,960
3 Podłoga z paneli - sala główna					
17	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²		
d.3	0501-01	10,46*13,5	m ²	141,210	
				RAZEM	141,210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z podkładów z tworzyw sztucznych - podkłady pod panele 10,46*13,5	m ² m ²	 141,210	
				RAZEM	141,210
19 d.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - rozbiórka 10,46*13,5	m ² m ²	 141,210	
				RAZEM	141,210
4		Montaż paneli na sali głównej			
20 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 10,46*13,5	m ² m ²	 141,210	
				RAZEM	141,210
21 d.4	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 10,46*13,5	m ² m ²	 141,210	
				RAZEM	141,210
5		Roboty budowlane części wymienionego stropu od spodu			
22 d.5	KNR AT-43 0210-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.19) 5,5*3	m ² m ²	 16,500	
				RAZEM	16,500
6		Malowanie sala główna			
23 d.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie powierzchni po pożarze [(13,5+5,5+10,46+5,5+13,5+10,46)*3,9]+[(10,46*13,5)+(5,5*10,46)]	m ² m ²	 428,528	
				RAZEM	428,528
24 d.6	KNR 2-02 1505-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych [(13,5+5,5+10,46+5,5+13,5+10,46)*3,9]+[(10,46*13,5)+(5,5*10,46)]	m ² m ²	 428,528	
				RAZEM	428,528
25 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (13,5+5,5+10,46+5,5+13,5+10,46)*3,9	m ² m ²	 229,788	
				RAZEM	229,788
26 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 199	m ² m ²	 199,000	
				RAZEM	199,000
7		Malowanie - pomieszczenie na parterze pod remontowanym stropem			
27 d.7	KNR 4-01 1215-08	Mycie ścian po pożarze (3,0+5,5+3,0)*3+(3,0*5,5)	m ² m ²	 51,000	
				RAZEM	51,000
28 d.7	KNR 2-02 1505-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych (3,0+5,5+3,0)*3+(3,0*5,5)	m ² m ²	 51,000	
				RAZEM	51,000
29 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3,0+5,5+3,0)*3+(3,0*5,5)	m ² m ²	 51,000	
				RAZEM	51,000