

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 O WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

Zaprojektowanie, dostawa i montaż trzech instalacji fotowoltaicznych na potrzeby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający informuje, że wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. W Rozdziale 21 paragraf 3 SWZ Zamawiający wskazuje zapis mówiący, że: “Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia kosztorysu ofertowego. W kosztorysie ofertowym należy oddzielnie wskazać wartości dla poszczególnych odcinków dróg”. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w formule zaprojektuj - wybuduj. Proszę o rezygnację z konieczności wykonywania kosztorysu ofertowego.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie będzie wymagał kosztorysu ofertowego. Zaktualizowano SWZ.

2. Główna przepompownia: dz. nr 524/5; 524/3; 526/5, Obręb: Gryfów Śląski 2 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego. Taka lokalizacja wymaga zgłoszenia budowy oraz uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Oczekiwanie na możliwość podjęcia prac po zgłoszeniu budowy trwa minimum 21 dni, natomiast uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków minimum 30 dni. W związku z tymi terminami nie ma możliwości wykonania prac do 23.12.2022 r. Wnosimy o przedłużenie terminu realizacji o min 30 dni.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W ogólnych postanowieniach umowy wskazano termin realizacji zamówienia do dnia 23.12.2022 r. Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o po podpisaniu umowy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia Zamawiający wydłuży termin realizacji.

3. W PFU pkt. 2.1.2. ppkt. 2) e. Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu pogwarancyjnego. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach przedmiotu Zamówienia nie będzie zobowiązany do wykonywania okresowego serwisu pogwarancyjnego.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Nie będzie obowiązku serwisu pogwarancyjnego.

4. W PFU pkt. 2.1.2. ppkt. 4) Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót wszelkich niezbędnych odbiorów przez zakład energetyczny. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca nie ma wpływu na decyzję zakładu energetycznego. Prosimy o zmianę zapisu na złożenie prawidłowych wniosków do zakładu energetycznego umożliwiających podłączenie instalacji do sieci.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający przychyła się do prośby. Wystarczy prawidłowy wniosek wraz ze wszystkimi odbiorami i dokumentami.

5. Pkt. 2.1.3. PFU ”Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” określa bardzo ogólnie wymagania stawiane instalacji fotowoltaicznej. Proszę o określenie parametrów

poszczególnych punktów, aby Wykonawca i Zamawiający mogli określić, czy wykonana instalacja spełnia wymagania i działa prawidłowo.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca pozostawia zaprojektowanie sprawnie działającej instalacji wykonawcy.

6. Zamawiający wymaga zastosowania falownika z możliwością integracji z wewnętrznym systemem automatyzacji zbierania danych. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie integracji z wewnętrznym systemem automatyzacji zbierania danych nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Nie jest w zakresie Wykonawcy.

7. Proszę o potwierdzenie, że w ramach realizacji “własną wersję systemu monitorowania pracy instalacji poprzez dedykowaną stronę internetową WWW przez cały okres gwarancji.” Zamawiający uzna dedykowaną aplikację do monitorowania Producenta falownika.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający uzna dedykowaną aplikację do monitorowania Producenta falownika.

8. Zamawiający wymaga min. 4 pary wejść DC na MPPT falownika. Proszę o potwierdzenie, że ten wymóg spełni falownik, dla którego liczba MPPT to 2 a maksymalna liczba wejść szeregowych wynosi 4.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Powyższy falownik spełnia wymogi.

9. Zamawiający wymaga falownika z możliwością kompensacji mocy biernej również w czasie, kiedy falownik nie pracuje. Większość dostępnych na rynku falowników nie ma możliwości kompensacji mocy biernej, a służy do tego odpowiedni układ w sieci elektrycznej Zamawiającego. Proszę o rezygnację z konieczności kompensacji mocy biernej przez falownik.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dostosować istniejące kompensatory lub zamontować nowe na instalacjach zamawiającego.

10. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja wsporcza spełniała normę PN-EN 755-9:2010. Norma ta została wycofana a przede wszystkim ta norma dla aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Ta norma nie dotyczy systemowych konstrukcji na instalacji fotowoltaicznych, proszę o rezygnację z wymagania tej normy.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Konstrukcja nie musi spełniać powyższej normy.

11. Proszę o udostępnienie schematów elektrycznych, w szczególności miejsca planowanego wpięcia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dostępne w czasie obowiązkowej wizji lokalnej.

12. Proszę o potwierdzenie, że w budynku nie występuje agregat prądotwórczy. Jeżeli występuje, jaka moc agregatu?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Agregat 100 kW na SUW ul. Jeleniogórska 6

Agregat 60 kW na Przepompowni głównej.

13. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do Internetu np. Wi-Fi koniecznego do uruchomienia monitoringu instalacji fotowoltaicznej.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Brak dostępu do Internetu na przepompowni głównej. Na SUW jeleniogórska 6 i Oczyszczalni Zamawiający zapewni Internet.

14. W związku z realizacją robót na czynnych obiektach, proszę o informację w jakich godzinach możliwe jest prowadzenie prac montażowych (w znacznym zakresie to prace głośne).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie ogranicza czasowo godzin pracy Wykonawcy.

15. Proszę o potwierdzenie, że możliwa będzie chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej w czasie trwania prac instalacyjnych, co zostanie wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Jest możliwa chwilowa przerwa w dostawie prądu po uzgodnieniu z zamawiającym trwająca jednorazowo nie dłużej niż 2 godz.

16. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wycinki drzew i przygotowania terenu, takie prace są w zakresie Zamawiającego.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Przygotowanie terenu jest w zakresie prac Wykonawcy.