

Rząsiny 04.09.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rząsiny 04.09.2023					
1		REMONT POKRYCIA DACHU			
1.1		Roboty rozbiórkowe, Remont więźby Dachowej			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z tafli łupkowych nie nadających się do użytku	m2		
d.1.1	0520-08				
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04				
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - (Łaty, desek, odpady poremontowe)	m2		
d.1.1	0441-05				
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
4	TZKNBK II -	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km	m3		
d.1.1	202				
		3,373	m3	3,373	
				RAZEM	3,373
5	TZKNBK II -	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m3		
d.1.1	203	Krotność = 10			
		3,373	m3	3,373	
				RAZEM	3,373
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie łat, desek więźby dachowej, samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m3		
d.1.1	0109-09 0109-10				
		0,337	m3	0,337	
				RAZEM	0,337
7	TZKNBK VI -	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
d.1.1	130				
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
8	TZKNBK V -	Wymiana krokwi lub jętki	m		
d.1.1	033				
		18,925	m	18,925	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		2,95	m3	2,950	
				RAZEM	18,925
		łączna długość elementów		RAZEM	2,950
		łączna objętość elementów			
9	TZKNBK V -	Wymiana mieczów i zastrzałów	m		
d.1.1	037				
		4,021	m	4,021	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0,85	m3	0,850	
				RAZEM	4,021
		łączna długość elementów		RAZEM	0,850
		łączna objętość elementów			
10	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
d.1.1	0413-01				
		48,985	m	48,985	
				RAZEM	48,985

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2		
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
12 d.1.1	KNR 19-01 0440-01	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska 0,05 m2	m2		
		74,962	m2	74,962	
				RAZEM	74,962
13 d.1.1	TZKNBK VII -205	Odgrybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków trzykrotnie - powierzchnia ponad 50 m2	m2		
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
14 d.1.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
1.2		Pokrycie dachu wraz z montażem obróbek blacharskich			
15 d.1.2	TZKNBK VII -49	Podkład z membrany dachowej Bazic Nextreme 220 pod pokrycie z łupka	m2		
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
16 d.1.2	TZKNBK VI - 30	Krycie dachu taflami łupkowymi na sposób niemiecki z przygotowaniem tafli	m2		
		84,165	m2	84,165	
				RAZEM	84,165
17 d.1.2	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem	m		
		11,969	m	11,969	
				RAZEM	11,969
18 d.1.2	TZKNBK XXIII 0103- 02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		27,494	m	27,494	
				RAZEM	27,494
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo - tytanowej - pas nadrynnowy, mansarda	m2		
		19,970	m2	19,970	
				RAZEM	19,970
20 d.1.2	KNR 19-01 0544-02	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej płaskie prostokątne o wym. 40 x 55 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.2	TZKNBK XXIII 0104- 04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej 0.6 mm - dodatek za kolanko	szt.		
		4,453	szt.	4,453	
				RAZEM	4,453
22 d.1.2	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt.		
		10,479	szt.	10,479	

Rząsiny 04.09.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,479
23 d.1.2	KNR-W 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta aluminiowego 8 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		16,328	m	16,328	
				RAZEM	16,328
24 d.1.2	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomi ar.		
		2,969	pomi ar.	2,969	
				RAZEM	2,969
26 d.1.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
		111,018	m ²	111,018	
				RAZEM	111,018
27 d.1.2	KNR 2-02	Praca rusztowania do robót dachowych i robót elewacyjnych	mg		
		135,09 * 50%	mg	67,545	
				RAZEM	67,545
28 d.1.2	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		8,981	m	8,981	
				RAZEM	8,981
29 d.1.2	KNNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		81,642	m ²	81,642	
				RAZEM	81,642
30 d.1.2	KNR 19-01 0430-01	Zastawy zabezpieczające na dachu	m		
		16,6	m	16,600	
				RAZEM	16,600
31 d.1.2	TZKNBK V - 265	Rusztowanie wiszące. Długość pomostu 9.5 m	stan		
		1	stan	1,000	
				RAZEM	1,000