
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu Kod CPV 45000000-7
ADRES INWESTYCJI : Gryfów, ul. Rynek 10
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski
ADRES INWESTORA : Gryfów, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Krypner

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Grupa robót : 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 24.50*7.90*2+5.80*0.70*2	m ² m ²	395.220	
				RAZEM	395.220
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 395.220	m ² m ²	395.220	
				RAZEM	395.220
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24.50*0.60+24.50*1.30+6.20*0.70*2 (0.75*4+1.10*2+0.45*2+1.23*2+0.45*2+0.70*2+0.40*2)*0.35 8.40*0.35*2*2	m ² m ² m ²	55.230 4.081 11.760	
				RAZEM	71.071
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24.50	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.30*2	m m	16.600	
				RAZEM	16.600
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - (cegła klinkierowa) 0.45*1.10*2.40+0.70*0.40*2.40+0.75*0.75*3.40+0.45*1.23*3.40	m ³ m ³	5.654	
				RAZEM	5.654
7	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 395.22	m ² m ²	395.220	
				RAZEM	395.220
9	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 395.22	m ² m ²	395.220	
				RAZEM	395.220
10	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę z osadzeniem łąt kominarskich stalowych 395.22	m ² m ²	395.220	
				RAZEM	395.220
11	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 24.50	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
12	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0.5 m ² 0.40*0.60*3	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
13	KNR-W 2-02 0534-01	Pokrycie koryt dachowych papą (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym na zimno 24.50*1.20	m ² m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
14	KNR 2-02 0506-02 Ana- logia	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej 71.071	m ² m ²	71.071	
				RAZEM	71.071
15	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy cynkowo-tytanowej 24.50	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
16	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy cynkowo-tytanowej 16.60	m m	16.600	
				RAZEM	16.600
17	TZKNBK XXIII 0109- 04	Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej gładkie ostrosłupowe prostokątne 0.40x0.55 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 15.00	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 15.00	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000