

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty rozbiórkowe oraz wykonanie nawierzchni na placu MGOK w Gryfowie Śląskim wraz z wykonaniem ogrodzenia						
1			Zagospodarowanie terenu - roboty rozbiórkowe			
1.1			Prace rozbiórkowe nawierzchni			
1	KNR 4-04		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru- bości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0301-04					
1			32,158	m ³	32,158	
					RAZEM	32,158
2	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³		
d.1.	0306-01					
1			14,345	m ³	14,345	
					RAZEM	14,345
3	KNR 4-04		Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m ³		
d.1.	0306-06					
1			32,158	m ³	32,158	
					RAZEM	32,158
4	KNR 2-31		Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineral- no-bitumicznych o gru- bości 4 cm	m ²		
d.1.	0801-05					
1			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
5	KNR 2-31		Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineral- no-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm gru- bości	m ²		
d.1.	0801-06		Krotność = 2			
1			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
6	KNR 2-31		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- miennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1.	0802-05					
1			32,260	m ²	32,260	
					RAZEM	32,260
1.2			Przygotowanie podłoża - korytowanie			
7	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero- kości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-03					
2			300	m ²	300,000	
					RAZEM	300,000
8	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero- kości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1.	0101-04		Krotność = 4			
2			300	m ²	300,000	
					RAZEM	300,000
9	KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-06					
2			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
10	KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - ob- rzeża	m		
d.1.	0401-02					
2			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
11	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto- nowych i żelbetowych na odległość 23 km wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.1.	0108-					
2	190108-20		32	m ³	32,000	
					RAZEM	32,000
2			Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie placów i chodników			
2.1			place z kostki i krawężniki			
12	KNR 2-31		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.	0403-04					
1			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
13	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2.	0402-04					
1			3,5	m ³	3,500	
					RAZEM	3,500
14	KNR 2-31		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.2.	0403-07					
1			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2.	0114-05					
1	0114-06		300	m ²	300,000	
					RAZEM	300,000
16	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2.	0114-07					
1	0114-08		300	m ²	300,000	
					RAZEM	300,000
17	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03					
1			300	m ²	300,000	
					RAZEM	300,000
3			Ogrodzenie - frontowy wjazd na teren MGOK			
3.1			Roboty rozbiórkowe			
18	KNKRB 6		Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
d.3.	0808-04					
1			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
3.2			Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą			
19	KNR-W 2-		Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
d.3.	02 1803-02					
2			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
20	KNR-W 2-		Wrota o wysokości 1.8 m szerokość wrót 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
d.3.	02 1808-08					
2			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000