

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy wiejskiej w Uboczcu.					
1	DACH= wymiana pokrycia, naprawa i uzupełnienie więzby, roboty towarzyszące.				
d.1		Rozebranie pokrycia z taffi łupkowych nadających się do użytku $23,00 + 10,00 = 33,00 \times (2 \times 8,00) = 368,00 + 160,00 = 528,00$ 528.00	m ²		
			m ²	528.000	
				RAZEM	528.000
2		Rozebranie elementów więzby dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm 528.00	m ²		
d.1			m ²	528.000	
				RAZEM	528.000
3		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku $33,00 \times 2\text{szt} = 66,00$ 66.00	m		
d.1			m	66.000	
				RAZEM	66.000
4		Rozebranie rury spustowej i rury wywiewnej- wentylacyjnej z blachy nie nadającej się do użytku $7,00 \times 5\text{szt} = 35,00$ 35.00	m		
d.1			m	35.000	
				RAZEM	35.000
5		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 39.30	m ²		
d.1			m ²	39.300	
				RAZEM	39.300
6		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach pod dachem o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 63.86	m ²		
d.1			m ²	63.860	
				RAZEM	63.860
7		Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych- szczytowych $12,80 \times 2\text{szt} = 25,60$ 25.60	m		
d.1			m	25.600	
				RAZEM	25.600
8		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ $0,43 \times 0,78 \times 1,80 \times 2 = 1,21$ $1,43 \times 0,43 \times 1,80 \times 2 = 2,21$ 3.42	m ³		
d.1			m ³	3.420	
				RAZEM	3.420
9		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na kominach pod dachem $2(0,43+0,78) \times 5,20 \times 2 = 25,17$ $2(1,43+0,43) \times 5,20 \times 2 = 38,69$ 63.86	m ²		
d.1			m ²	63.860	
				RAZEM	63.860
10		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe, okapowe i szczytowe $(33,00 \times 2 \times 2) + (8,00 \times 2 \times 4) = 196,00$ 196.00	m		
d.1			m	196.000	
				RAZEM	196.000
11		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 15	szt.		
d.1			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 16.00	m		
d.1			m	16.000	
				RAZEM	16.000
13		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 6.00	m		
d.1			m	6.000	
				RAZEM	6.000
14		Wymiana drewnianych belek stropowych 27,54 27.54	m		
d.1			m	27.540	
				RAZEM	27.540
15		Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 55,08 55.08	m		
d.1			m	55.080	
				RAZEM	55.080
16		Wyrównanie połąci i wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32mm $27 \times 2 \times 8,00 = 432,00$ 432.00	m		
d.1			m	432.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	432.000
17	d.1	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 528.00	m ² m ²	 528.000	
				RAZEM	528.000
18	d.1	Pokrycie dachów nieodeskowanych - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 528.00	m ² m ²	 528.000	
				RAZEM	528.000
19	d.1	Osadzenie okien wylazowych w połaci dachowej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.1	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 528.00	m ² m ²	 528.000	
				RAZEM	528.000
21	d.1	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiorzy 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
22	d.1	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 33,00 x 2 = 66,00 66.00	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
23	d.1	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne 8,00 x 4 = 32,00 32.00	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
24	d.1	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
25	d.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2(0,78+1,75)/ x 2 x 0,27 = 2,73 2(0,54+1,38)/ x 2 x 0,27 = 2,07 2(0,43+0,97)/ x 2 x 0,27 = 1,52 6.32	m ² m ²	 6.320	
				RAZEM	6.320
26	d.1	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej powlekanej o śr.150mm 33,00 x 2 = 66,00 66.00	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
27	d.1	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej o śr. 125mm 7,00 x 4szt = 28,00 28.00	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
28	d.1	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		ZIAŁOWE= rozbiórka, uzupełnienie i montaż.			
29	d.2	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli w sali widowiskowej - (przepierzenie sceny) (13,27 x 4,35)-(5,47 x 2,92) = 41,75 41.75	m ² m ²	 41.750	
				RAZEM	41.750
30	d.2	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli w bufecie (5,10+2,34) x 3,15 = 23,44 23.44	m ² m ²	 23.440	
				RAZEM	23.440
31	d.2	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 23,44 - (1,00 x 2,00) = 21,44 21.44	m ² m ²	 21.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.440
32	d.2	Wmontowanie ościeżnicy stalowej dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowanej dwukrotnie na budowie, w bufecie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.2	Rozebranie odcinka ściany z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w harcówce	m ³		
		0,75 x 0,70 x 2,00 = 1,05	m ³	1.050	
		1.05		RAZEM	1.050
34	d.2	Zamurowanie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w sali widowiskowej	m ²		
		0,86 x 1,09 x 5 = 4,69	m ²	4.690	
		4.69		RAZEM	4.690
3		ZWI= wymiana i odnowienie.			
35	d.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych- w sali widowiskowej (8), w bufecie (1), na kl.schodowej (1) i w bibliotece (5).	m		
		1,20 x 15 = 18,00	m	18.000	
		18.00		RAZEM	18.000
36	d.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych- drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 w sali widowiskowej	m ²		
		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
37	d.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w harcówce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	d.3	Demontaż starych i montaż nowych okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z drewna klejonego o pow. ponad 1.5 m2 w sali widowiskowej (8+1), w bufecie (1), na kl.schodowej (2) i w bibliotece (5)	m ²		
		0,98 x 1,67 x 16szt = 26,18			
		1,19 x 2,35 x 1szt = 2,79	m ²	28.970	
		28.97		RAZEM	28.970
39	d.3	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		8+1+1+5 = 15	szt.	15.000	
		15		RAZEM	15.000
40	d.3	Montaż wyposażenia okien - roleta zewnętrzna antywłamaniowa - duża, w sali widowiskowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	d.3	Montaż wyposażenia okien - rolety zewnętrzne antywłamaniowe, w sali klubowej (2), w bibliotece (5)	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
42	d.3	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 w sali widowiskowej	m ²		
		1,40 x 2,72 x 2 x 2szt = 15,23	m ²	15.230	
		15.23		RAZEM	15.230
43	d.3	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		15.23	m ²	15.230	
				RAZEM	15.230
44	d.3	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe, parapety, ościeża drzwi i otworu podawczego w sali widowiskowej	m ²		
		1,27 x 2,52 x 2 = 6,40			
		1,50 x 0,30 x 2 = 0,90			
		(0,12+0,58+0,12) x (2,52+1,27+2,52) = 5,17			
		(0,12+0,58+0,12) x (1,65+2,35+1,65) = 4,63	m ²	17.100	
		17.10		RAZEM	17.100
45	d.3	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		17.10	m ²	17.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.100
46 d.3		Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi wejściowe z ościeżnicą w kuchni $1,03 \times 1,96 \times 2 = 4,04$ $(0,10+0,30+0,10) \times (2 \times 1,96+1,03) = 2,47$ 6.51	m ² m ²	6.510	
				RAZEM	6.510
47 d.3		Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 6.51	m ² m ²	6.510	
				RAZEM	6.510
48 d.3		Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi wejściowe w sali klubowej $1,23 \times 2,15 \times 2 = 5,30$ 5.30	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
49 d.3		Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 5.30	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
50 d.3		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - podscenie i galeria z balustradą $(13,27 \times 0,75) + (1,50+1,10) \times 2 \times 13,27 = 78,96$ 78.96	m ² m ²	78.960	
				RAZEM	78.960
51 d.3		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² w sali klubowej $(0,80 \times 2,00 \times 2) \times 3 \text{ szt} = 9,60$ 9.60	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
52 d.3		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² w kotłowni $1,05 \times 1,78 \times 2 = 3,74$ 3.74	m ² m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
53 d.3		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane w bufecie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.3		Naprawa i uzupełnienie wyspów piwnicznych w kotłowni (okno metalowe) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		WNETRZNE= wymiana, uzupełnienie i naprawa.			
55 d.4		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (sala widowiskowa) $293,15 - 15\% = 249,18$ 249.18	m ² m ²	249.180	
				RAZEM	249.180
56 d.4		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach, (sala widowiskowa) $223,60 - 15\% = 190,06$ 190.06	m ² m ²	190.060	
				RAZEM	190.060
57 d.4		Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 15 % powierzchni, (sala widowiskowa) $293,15+223,60 = 516,75 \times 15\% = 77,51$ 77.51	m ² m ²	77.510	
				RAZEM	77.510
58 d.4		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (kuchnia) $65,25 - 10\% = 58,72$ 58.72	m ² m ²	58.720	
				RAZEM	58.720
59 d.4		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach, (kuchnia) $27,42 - 10\% = 24,68$ 24.68	m ² m ²	24.680	
				RAZEM	24.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni, (kuchnia) $65,25+27,42 = 92,67 \times 10\% = 9,27$ 9.27	m ²		
			m ²	9.270	
				RAZEM	9.270
61	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (bufet) $[(4,97+2,17) \times 3,15] - (2,36 \times 1,65) = 18,60 - 10\% = 16,74$ 16.74	m ²		
			m ²	16.740	
				RAZEM	16.740
62	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach, (bufet) $10,78 - 10\% = 9,70$ 9.70	m ²		
			m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
63	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni, (bufet) $18,60+10,78 = 29,38 \times 10\% = 2,94$ 2.94	m ²		
			m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
64	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (klatka schodowa) $47,20+26,40+(2,55+5,10+2,42+4,90+2,42 \times 3,14) = 128,20 - 10\% = 115,38$ 115.38	m ²		
			m ²	115.380	
				RAZEM	115.380
65	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach, (klatka schodowa) $19,48+4,94+23,60 = 48,01 - 10\% = 43,21$ 43.21	m ²		
			m ²	43.210	
				RAZEM	43.210
66	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni, (klatka schodowa) $128,20+48,01 = 176,21 \times 10\% = 17,62$ 17.62	m ²		
			m ²	17.620	
				RAZEM	17.620
67	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (sala klubowa) $[2 \times (9,14+6,84) \times 2,94] + [2 \times (2,64+1,61) \times 2,92] = 118,78 - 10\% = 106,90$ 106.90	m ²		
			m ²	106.900	
				RAZEM	106.900
68	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach, (sala klubowa) $54,98 - 10\% = 49,48$ 49.48	m ²		
			m ²	49.480	
				RAZEM	49.480
69	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni, (sala klubowa) $118,78+54,98 = 173,76 \times 10\% = 17,38$ 17.38	m ²		
			m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
70	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (biblioteka) $[(6,78+7,92) \times 2 \times 2,90] + [(6,65+4,58) \times 2 \times 2,71] - (2,45 \times 2,32) = 140,45 - 10\% = 126,41$ 126.41	m ²		
			m ²	126.410	
				RAZEM	126.410
71	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach, (biblioteka) $(6,78 \times 7,92) + (6,65 \times 4,58) = 84,16 - 10\% = 75,74$ 75.74	m ²		
			m ²	75.740	
				RAZEM	75.740
72	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni, (biblioteka) $140,45+84,16 = 224,61 \times 10\% = 22,46$ 22.46	m ²		
			m ²	22.460	
				RAZEM	22.460
73	d.4	Odbicie zmurowanych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² , (harcówka) $2(5,62+2,61) \times 2,03 = 33,41$ 33.41	m ²		
			m ²	33.410	
				RAZEM	33.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (harcówka) $2(6,24+4,18)/x 2,87 = 59,80 - 20\% = 47,85$ 47.85	m ²		
			m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
75	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach i sklepieniach, (harcówka) $40,75 - 20\% = 32,60$ 32.60	m ²		
			m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
76	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni, (harcówka) $59,80+40,75 = 100,55 \times 20\% = 20,11$ $2(5,62+2,61)/x 2,03 = 33,41$ 53.52	m ²		
			m ²	53.520	
				RAZEM	53.520
77	d.4	Odbicie zmurowanych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i filarach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² , (kotłownia) $2(4,72+4,78)/x 2,23 = 42,37 \times 30\% = 12,71$ 12.71	m ²		
			m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
78	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, (kotłownia) $42,37 - 12,71 = 29,66$ 29.66	m ²		
			m ²	29.660	
				RAZEM	29.660
79	d.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach i sklepieniach, (kotłownia) $4,78 \times 4,72 = 22,56 - 30\% = 15,79$ 15.79	m ²		
			m ²	15.790	
				RAZEM	15.790
80	d.4	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni, (kotłownia) $42,37+22,56 = 64,93 \times 30\% = 19,48$ 19.48	m ²		
			m ²	19.480	
				RAZEM	19.480
5		I= na ścianach i sufitach, okładziny ściennie.			
81	d.5	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (sala widowiskowa) 516.75	m ²		
			m ²	516.750	
				RAZEM	516.750
82	d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 516.75	m ²		
			m ²	516.750	
				RAZEM	516.750
83	d.5	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (kuchnia) 92.67	m ²		
			m ²	92.670	
				RAZEM	92.670
84	d.5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą, (kuchnia) $(2,80+2,00+1,90+5,50) \times 1,60 = 19,52$ 19.52	m ²		
			m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
85	d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $92,67-19,52=73,15$ 73.15	m ²		
			m ²	73.150	
				RAZEM	73.150
86	d.5	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (bufet) $29,38+(4,97+2,17 \times 3,15) = 51,87$ 51.87	m ²		
			m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
87	d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 51.87	m ²		
			m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
88	d.5	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (klatka schodowa) $176,21+(5,10+2,34 \times 3,14) = 199,57$ 199.57	m ²		
			m ²	199.570	
				RAZEM	199.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.5		Lamperie na ścianach klatki schodowej i korytarza wykonane przy użyciu tynków dekoracyjnych-mozaikowych $47,20:2,87 = 16,44 \times 1,60 = 26,31$ $26,40:2,87 = 9,20 \times 1,60 = 14,72$ $74,77:3,14 = 23,81 \times 1,60 = 38,10$ 79.13	m ² m ²	 79.130	 79.130
				RAZEM	79.130
90 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, (klatka schodowa) $199,57 - 79,13 = 120,44$ 120.44	m ² m ²	 120.440	 120.440
				RAZEM	120.440
91 d.5		Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (sala klubowa) 173.76	m ² m ²	 173.760	 173.760
				RAZEM	173.760
92 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 173.76	m ² m ²	 173.760	 173.760
				RAZEM	173.760
93 d.5		Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (biblioteka) 224.61	m ² m ²	 224.610	 224.610
				RAZEM	224.610
94 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 224.61	m ² m ²	 224.610	 224.610
				RAZEM	224.610
95 d.5		Rozebranie obicia ścian z desek - boazeria, (harcówka) $2(5,62+2,61)/x 1,50 = 24,69$ 24.69	m ² m ²	 24.690	 24.690
				RAZEM	24.690
96 d.5		Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (harcówka) 133.97	m ² m ²	 133.970	 133.970
				RAZEM	133.970
97 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 133.97	m ² m ²	 133.970	 133.970
				RAZEM	133.970
98 d.5		Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie, (kotłownia) 64.93	m ² m ²	 64.930	 64.930
				RAZEM	64.930
99 d.5		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą $2(4,78+4,72)/x 1,50 = 28,50$ 28.50	m ² m ²	 28.500	 28.500
				RAZEM	28.500
100 d.5		Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą $2(1,70+0,55)/x 1,20 = 5,40$ 5.40	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
101 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $64,93 - 28,50 = 36,43$ 36.43	m ² m ²	 36.430	 36.430
				RAZEM	36.430
6		POSADZKI= naprawa i wymiana.			
102 d.6		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, (sala widowiskowa) $2,12 \times 14,10 \times 2 = 59,78$ 59.78	m ² m ²	 59.780	 59.780
				RAZEM	59.780
103 d.6		Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 59.78	m ² m ²	 59.780	 59.780
				RAZEM	59.780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	d.6	(z. VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej, (sala widowiskowa) $(14,10+2,75) \times 13,27 = 223,60$	m ²		
		223.60	m ²	223.600	
				RAZEM	223.600
105	d.6	(z. VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
		223.60	m ²	223.600	
				RAZEM	223.600
106	d.6	Ułożenie na podłodze płyt twardych, (kuchnia)	m ²		
		27.42	m ²	27.420	
				RAZEM	27.420
107	d.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 27.42	m ²		
			m ²	27.420	
				RAZEM	27.420
108	d.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 27.42	m ²		
			m ²	27.420	
				RAZEM	27.420
109	d.6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $(5,54+4,95) \times 2 - 1,03 = 19,95$ 19.95	m		
			m	19.950	
				RAZEM	19.950
110	d.6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, (bufet) $4,97 \times 2,17 = 10,78$ 10.78	m ²		
			m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
111	d.6	Ułożenie na podłodze płyt twardych	m ²		
		10.78	m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
112	d.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (posadzka + blat otworu podawczego) $10,78 + (2,36 \times 0,58) = 12,15$ 12.15	m ²		
			m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
113	d.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 12.15	m ²		
			m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
114	d.6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $(4,97+2,17) \times 2 - 1,00 = 13,30$ 13.30	m		
			m	13.300	
				RAZEM	13.300
115	d.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, (klatka schodowa) $19,48+4,93+19,00 = 43,41$ 43.41	m ²		
			m ²	43.410	
				RAZEM	43.410
116	d.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 43.41	m ²		
			m ²	43.410	
				RAZEM	43.410
117	d.6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $(1,80+4,90+2,42+2,34+5,10+2,55+1,15+2,17+4,00+2,90+1,70+2,90+2,65) - (1,27+1,03+1,00+1,65+1,23+1,05) = 29,35$ 29.35	m		
			m	29.350	
				RAZEM	29.350
118	d.6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, (sala klubowa) $(9,14 \times 3,85)+(5,18 \times 3,00)+(2,64 \times 1,61) = 54,98$ 54.98	m ²		
			m ²	54.980	
				RAZEM	54.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		54.98	m ²	54.980	
				RAZEM	54.980
120	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		54.98	m ²	54.980	
				RAZEM	54.980
121	d.6	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (9,14+6,84+2,64+1,61) x 2 - (1,23+0,80x3) = 36,83	m		
		36.83	m	36.830	
				RAZEM	36.830
122	d.6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, (biblioteka)	m ²		
		6,65 x 4,58 = 30,46	m ²	30.460	
		30.46		RAZEM	30.460
123	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		30.46	m ²	30.460	
				RAZEM	30.460
124	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		30.46	m ²	30.460	
				RAZEM	30.460
125	d.6	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (6,65+4,58) x 2 - 2,45 = 20,00	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
126	d.6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, (harcówka)	m ²		
		(6,24 x 4,18)+(5,62 x 2,61) = 40,75	m ²	40.750	
		40.75		RAZEM	40.750
127	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		40.75	m ²	40.750	
				RAZEM	40.750
128	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		40.75	m ²	40.750	
				RAZEM	40.750
129	d.6	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2(6,24+4,18) + 2(5,62+2,61) = 37,30	m		
		37.30	m	37.300	
				RAZEM	37.300
130	d.6	Zerwanie starej posadzki, usunięcie gruzu i ziemi z pomieszczenia, (kotłownia)	m ³		
		22,56 x 0,15 = 3,38	m ³	3.380	
		3.38		RAZEM	3.380
131	d.6	Podkłady betonowe pod posadzki z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		22,56 x 0,12 = 2,71	m ³	2.710	
		2.71		RAZEM	2.710
132	d.6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		22.56	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
133	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		22.56	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
134	d.6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		22.56	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135 d.6		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $2(4,78+4,72) = 19,00$ 19.00	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
7		wymiana i odnowienie.			
136 d.7		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej na galerie, (sala widowiskowa) $17 \times 0,27 \times 0,80 = 3,672$ 3.672	m ² m ²	 3.672	
				RAZEM	3.672
137 d.7		Zamontowanie schodów opuszczanych z obróbką osadzenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.7		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej, (na strych) $19 \times 0,28 \times 0,80 = 4,256$ 4.256	m ² m ²	 4.256	
				RAZEM	4.256
139 d.7		Nowe schody drewniane policzkowe jednobiegowe o stopniach wpuszczanych lub nasadzanych długości 0.9m z poręczami 19	stopn. stopn.	 19.000	
				RAZEM	19.000
140 d.7		Oczyszczenie powierzchni schodów (kamień porowaty- piaskowiec), uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywic epoksydowych, podbarwionych w masie na kolor otoczenia, oraz wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa - roboty renowacyjne, (klatka schodowa) $(4+3+14) \times 1,50 = 31,50$ 31.50	m m	 31.500	
				RAZEM	31.500
141 d.7		Uzupełnienie balustrad schodowych średnio ozdobnych 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
142 d.7		Wstawienie odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego - pochwyt 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
143 d.7		Wstawienie skrzynek 90-180 stopni poręczy schodowych z drewna twardego - pochwyt 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.7		Przebudowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych z kamienia- piaskowiec $13 \times 0,30 \times 0,20 \times 1,25 = 0,975$ $1,25 \times 1,00 \times 0,25 = 0,313$ 1.29	m ³ m ³	 1.290	
				RAZEM	1.290