

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
RATUSZ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM					
1	45400000-1	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1.	Skucie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m ² z wyjątkiem opasek okiennych, dobrze zachowanej sztukaterii, gzymsów wieża przyjęto 5% z 705 m ²	m ²		
1		35.25	m ²	35.250	
				RAZEM	35.250
2	d.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku z oczyszczeniem podłoża- pokrycie wieży	m ²		
1		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
3	d.1.	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
1		35.25*0.015	m ³	0.529	
				RAZEM	0.529
4	d.1.	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
1		Krotność = 5	m ³	0.529	
		0.529		RAZEM	0.529
1.2		PRACE TYNKARSKIE I MALARSKIE NA WIEŻY WRAZ Z OBRÓBKAMI I POKRYCIEM WIEŻY			
5	d.1.	Renowacja starego budownictwa -Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich wykonywane ręcznie-według technologii firmy Caparol - uzupełnienie	m ²		
2		35.25	m ²	35.250	
				RAZEM	35.250
6	d.1.	Dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych farbą Amphisilan Plus - LAZUR 25 z gruntowaniem-według technologii firmy Caparol	m ²		
2		921	m ²	921.000	
				RAZEM	921.000
7	d.1.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wieża	m ²		
2		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
8	d.1.	Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; - pokrycie wieży z osadzeniem i obróbką rynien wewnętrznych - bud.o wysokości powyżej 18 m	m ²		
2		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
1.3		SPECJALISTYCZNE ROBOTY REMONTOWE NA WIEŻY			
9	d.1.	Demontaż istniejących działek godzinowych	kpl		
3		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
10	d.1.	Ręczne oczyszczenie działek godzinowych zegarów na wieży	kpl		
3		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
11	d.1.	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną działek godzinowych zegara- 4 komplety	szt.		
3		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
12	d.1.	Montaż istniejących działek godzinowych	kpl		
3		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
13	d.1.	Ręczne oczyszczenie iglicy na wieży i zabezpieczenie antykorozyjne	kpl		
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.1. wycena indywidualna	Renowacja medalionu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000