

**GRYFÓW ŚLĄSKI: BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ ULICY SŁONECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.**

Numer ogłoszenia: 289022 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 112591 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów
Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ ULICY SŁONECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
polegające na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Słonecznej w Gryfowie
Śląskim wraz z odtworzeniem nawierzchni. Projektowana zewnętrzna sieć sanitarna odbierać
będzie ścieki sanitarne pochodzące z budynków mieszkalnych. Główny kolektor DN 200 o
długości 316,5 mb zostanie włączony do istniejącej studzienki betonowej, kanalizacyjnej
znajdującej na działce nr 216/51 o rzędnych 317,87 - 315,05 m n.p.m. Zwieńczenie studzienki
należy wynieść ponad poziom terenu. Rzędna terenu w miejscu posadowienia studni wynosi
317,87 m n.p.m., natomiast obecnie rzędna wjazdu wynosi 317,37 m n.p.m. Projektuje się 10
przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 61,5 mb. Sieć kanalizacyjna sanitarna
projektowana jest w pasie drogowym, biegnie również przez nieużytki. Zagłębienie kanałów
zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić minimalne przykrycie 1,20 m oraz zapewnić
minimalny spadek zapewniający samoczyszczenie przewodów kanalizacyjnych. Rurociągi
posadowione są na głębokości od 1,36 m do 2,53 m poniżej poziomu gruntu. Przyjęto
rurociąg o średnicy DN 200, dla którego minimalny spadek zapewniający samoczyszczenie
się rur wynosi $i = 0,95\%$ - dla $\phi 200$ Szczegóły w dokumentacji technicznej...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie
zamówienia i części: 141474.89 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX H. Wasilewski, Aleja Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk, Aleja Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk, 59-630 Mirsk, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 119005.09

Oferta z najniższą ceną: 119005.09 oferta z najwyższą ceną: 119005.09

Waluta: PLN.

BURMISTRZ

OLGIERD PONIŹNIK