

Gryfów Śląski, dn. 01.12.2009

dotyczy: rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

### PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

**Pyt. 1:** W STWIOR Wykonanie robót pkt 5.1.A jest zapis: „*Przed przystąpieniem do sypania warstw rekultywacyjnych należy uformować bryłę składowanych odpadów do kształtu zbliżonego do ukształtowania czaszy po rekultywacji*”... - ponieważ odpady nie zostały uformowane do wymaganego kształtu i nie ma w przedmiarze pozycji do wyceny tego zakresu prosimy o podanie ilości i podstawy wyceny.

**Odp:** Zamawiający informuje, że należy wykonać uformowanie czaszy składowiska i przemieszczenie około 300 m<sup>3</sup> odpadów wg. kalkulacji własnej.

**Pyt. 2 :** Proszę o podanie rzędnych dna składowiska w celu ustalenia wysokości studni odgazowujących.

**Odp.:** Zamawiający informuje, że studnie odgazowujące należy umieścić na głębokości do 3 m.

**Pyt. 3:** Zgodnie z „Projektem rekultywacji składowiska...” pkt 3.2.3 i rys. 5. studnie S-1, S-2 zaprojektowane zostały jako zbiorniki o średnicy 1500 mm, tymczasem w przedmiarze robót poz. 13 uwzględnia wykonanie studni o średnicy 1200 mm. Proszę o wyjaśnienie, o jakich średnicach należy wykonać wymienione studnie?

**Odp.:** Zamawiający informuje, że studnie mają mieć 1200 mm średnicy.

**Pyt. 4:** Proszę załączyć rysunek przedstawiający wylot kolektora.

**Odp.:** Zamawiający nie dysponuje rysunkiem przedstawiającym wylot kolektora. Informuje, że powinien to być typowy wylot E1.

BURMISTRZ

Olga Poniżnik