

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”,
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Harasiukach, działająca w technologii SBR (5 reaktorów), tj. sekwencyjnych reaktorów porcjowych, posiada przepustowość na poziomie $Q_{\text{śrd}} = 150 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Ilość RLM obsługiwana przez istniejącą oczyszczalnię wynosi 2200 RLM.

W ramach rozbudowy i budowy projektuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni do $Q_{\text{śrd}} = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ($Q_{\text{maxd}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$). Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5603 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujący zakres prac:

1. przebudowę pompowni ścieków (włączenie nowych rurociągów),
2. zmianę lokalizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych,
3. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
4. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 50 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
5. przebudowę zbiornika retencyjnego $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
6. przebudowę budynku technologicznego nr II (uzupełnienie o nowe rurociągi/ przebudowanie istniejących),
7. przebudowę reaktora SBR nr V (zmiana zbiornika SBR na funkcję zbiornika osadu – KTSO),
8. przebudowę poletka osadowego (likwidacja w miejscu projektowanych obiektów oraz częściowe utwardzenie i zadaszenie poletka),
9. budowę reaktora SBR-5 i SBR-6,
10. budowę stacji dmuchaw (dmuchawy na potrzeby projektowanych zbiorników SBR),
11. oraz budowę infrastruktury pomocniczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 czerwca 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 z dnia 15 lipca 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RZ.ZZŚ.4901.140.2025.AT z dnia 18 lipca 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.9.2025 z dnia 26 czerwca 2025r.

1.1 Wójt Gminy Harasiuki

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki.**

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).

2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
7. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 11 czerwca 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne*”.

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.1.2025), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków**

w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.1.2025 z dnia 12 czerwca 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 15 lipca 2025r., znak: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).
2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego

zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
8. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 26 czerwca 2025r., znak: PSNZ.9022.3.9.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 18 lipca 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.140.2025.AT **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć

obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie na dz. nr ewid.: 22/4. Powierzchnia terenu przebudowywanej oczyszczalni (dz. nr 22/4) to ok. 0,4077 ha. Teren w rejonie usytuowania oczyszczalni ma rzędne ok. 170,39-168,60 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony północnej i wschodniej, obiekty oczyszczalni ścieków, otoczone są nasypem / skarpą.

Teren, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków otoczony jest:

- od strony północnej - działką nr 22/5, 22/7,
- od strony wschodniej - działką nr 22/3,
- od strony południowej - działką nr 1007/1, 1008,
- od strony zachodniej - działką nr 21.

Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Na terenie oczyszczalni ścieków, dz. nr 22/4 obręb Harasiuki, obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/99 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w Miejskowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki. Zgodnie z zapisem w MPZP działka nr 22/4 oznaczona jest symbolem 1.42.NO.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach realizowana będzie w granicach własnościowych działki istniejącej oczyszczalni ścieków, w granicach istniejącego ogrodzenia. Infrastruktura towarzysząca oczyszczalni ścieków tj. doprowadzenie ścieków surowych, doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej, dojazd do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Bilans powierzchni obiektów oczyszczalni:

- powierzchnia działki oczyszczalni ścieków – około 4077m²
- powierzchnia istniejących obiektów oczyszczalni ścieków będących obecnie w eksploatacji – około 435m²
- powierzchnia projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków – około 270m²
- utwardzenie projektowane – około 60m²
- utwardzenie istniejące - około 955 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – około 2357m²

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu

technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Brak jest obecnie planowanych przedsięwzięć mogących powodować występowanie oddziaływania skumulowanego z wnioskowanym przedsięwzięciem. Ze względu na brak ponadnormatywnych emisji, substancji wprowadzanych do środowiska i oddziaływania na nie, nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego wnioskowanej przebudowy.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia zużywane będą następujące ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej (ilości odnoszą się do czasu trwania prac budowlanych, szacunkowo jest to okres 12 miesięcy):

- woda – ok. 400 m³, w tym ok. 150m³ zużyte na potrzeby przeprowadzenia prób szczelności. Po zakończeniu prób szczelności, woda zostanie stopniowo zrzucana do wewnętrznej kanalizacji technologicznej, a następnie oczyszczona wraz ze ściekami. Pozostała woda zużywana będzie na cele socjalne oraz technologiczne związane z procesem budowlanym (wykonywanie tynków, posadzek, schładzanie betonu itp.)
- ruda żelaza (użyta do produkcji stali zbrojeniowej/rurociągów, urządzeń) - ok. 40 ton,
- piasek drobny - ok. 150 ton - (użyty do produkcji betonu, kostki oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo sortowane 16-32mm - ok. 100 ton (użyty do produkcji betonu oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo bazaltowe - ok. 30 ton (użyty do produkcji betonu)
- wapień (użyty do produkcji betonu/cementu) - ok. 100 ton
- ruda miedzi (użyta do produkcji kabli elektrycznych) - ok. 50 ton
- olej napędowy (maszyny budowlane i transport) – ok. 400l
- energia elektryczna (urządzenia elektryczne) – 20tys. kWh

Na etapie opracowania niniejszego KIP nie zostały opracowane szczegółowe projekty techniczne oraz wykonawcze, na podstawie których można by było przedstawić szerzej planowane do wbudowania materiały, a co za tym idzie surowce potrzebne do ich produkcji. Przedstawione wyżej ilości surowców są orientacyjne, szacunkowe, określone na podstawie dokumentacji archiwalnych innych obiektów (oczyszczalni) o podobnych wymiarach, parametrach oraz zakresie planowanych robót.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

W trakcie realizacji nastąpi wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównymi źródłami pylenia będą wykopy oraz odwierty prowadzone na terenie

inwestycji w szczególności w okresie letnim. Natomiast głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być maszyny oraz pojazdy używane podczas realizacji inwestycji. Uciążliwości te będą czasowe i krótko trwałe, znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem nieorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych.

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.

Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy uciążliwą jest również nieorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy:

- Oslaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.
- W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.
- Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn.

Źródłem emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac, hałas nie będzie dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków środowiskowych.

W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia, okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie:

- praca koparki w trakcie robót ziemnych – źródło okresowe o poziomie hałasu 87-92 dB,
- prace w trakcie budowy (podnośnik, piła) – poziom hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe i okresowe, o poziomie hałasu 87 dB,
- prace montażowe (wiertarki, piła) – źródło okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB.

Wszystkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą czasowe i krótkotrwałe, które znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 147m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenie ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów normatywnych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów zarówno dla pory dziennej jak i pory nocnej.

Teren oczyszczalni ścieków jest również otoczony dużą ilością zieleni wysokiej, która stanowi dodatkową barierę akustyczną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zastosowane rozwiązanie projektowane wykorzystujące obiekty szczelnie zabudowane, praktycznie nie emitują hałasu.

Główne źródła hałasu jak dmuchawy napowietrzające wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne. Drugim głównym źródłem hałasu jest agregat prądotwórczy, znajdujący się w pomieszczeniu w budynku technicznym, gdzie barierę akustyczną stanowi zamknięte pomieszczenie. Należy zaznaczyć, że agregat uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogą wystąpić poważne awarie i katastrofy naturalne i budowlane mogące mieć wpływ na jakość ścieków oczyszczonych oraz zanieczyszczenie wód i gleby.

Do poważnych awarii i katastrof można zaliczyć np.:

- Rozszczelnienie rurociągów technologicznych, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. W celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurociągów w ramach budowy oczyszczalni przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu. Ponadto po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzone zostaną próby szczelności rurociągów w celu potwierdzenia szczelności układu.
- Rozszczelnienie (uszkodzenie) zbiorników, w których znajdują się ścieki, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. Wszystkie nowo projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami. Oczyszczalnia wykonana będzie z trwałych elementów tj. stal kwasoodporna, włókno szklane oraz żywica epoksydowa, polietylen, beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność oraz dodatkowo nie ma elementów podatnych na korozję.
- Awaria głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. W celu przeciwdziałania skutkom awarii urządzeń technologicznych, przewidziano, że główne tj. najważniejsze urządzenia oczyszczalni zostaną zdublowane. Do takich urządzeń zalicza się pompy oraz dmuchawy. Awaria pozostałych urządzeń, które występują pojedynczo nie wpłynie znacząco na proces oczyszczania ścieków i można je tymczasowo wyłączyć w celu ich wymiany lub naprawy.
- Powódzie, których skutkiem może być podtopienie obiektów oczyszczalni. Teren istniejącej oczyszczalni leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Analizując okres w jakim funkcjonuje już istniejąca oczyszczalnia nie stwierdzono w tym okresie podtopień na terenie oczyszczalni.
- Susze, których skutkiem może być brak wymaganej ilości wody. Prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków w momencie występowania suszy dalej będzie możliwy.
- Pożary, których skutkiem może być uszkodzenia obiektów oczyszczalni. W celu przeciwdziałania skutkom pożaru, na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrzne oraz wszystkie obiekty istniejące i projektowane wykonane są z materiałów niepalnych.
- Ekstremalne mrozy i upały. W celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych mrozów wszystkie rurociągi technologiczne znajdują się poniżej poziomu przemarzania gruntu, a główne obiekty oczyszczalni zabezpieczone zostały przed skutkami mrozów przez ocieplenie lub obsypanie ziemią. Długotrwałe upały nie mają większego znaczenia w procesie oczyszczania ścieków. W związku z powyższym w ramach rozbudowy oczyszczalni nie przewiduje się działań, mających na celu przeciwdziałanie upałom.
- Obfite opady śniegu. Obfite opady śniegu nie wpływają na proces oczyszczalni. W przypadku obfitych opadów śniegu uniemożliwiających dotarcie na teren oczyszczalni, podgląd procesu technologicznego oczyszczania ścieków dostępny będzie zdalnie poprzez system monitoringu.
- Silne wiatry. Urządzenia oczyszczalni znajdować się będą w zbiornikach podziemnych, częściowo obsypanych ziemią lub w budynku.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Odpady powstałe podczas wykopów tj. gleba, kamienie zostaną ponownie użyte podczas rekultywacji terenu. Odpady niewykorzystane, zostaną odebrane przez uprawnionego odbiorcę w celu dalszego przetworzenia.

Podczas funkcjonowania oczyszczalni będą powstawały odpady bytowe produkowane przez pracowników obiektu. Będą one przekazywane uprawnionym jednostkom w celu dalszego przetworzenia.

Ponadto w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków powstaną odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz odpady komunalne związane z bytowania pracowników.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą nastąpić chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczących emisji hałasu oraz zapylenia, pochodzące od ciężkiego sprzętu, takiego jak układarka mas bitumicznych czy sprzęt do robót ziemnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw. Realizacja będzie prowadzona w sposób zapewniający minimalizację tych uciążliwości np. poprzez zapewnienie wysokiej sprawności maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów. Wykonanie nowej, równej nawierzchni przyczyni się natomiast do wzrostu płynności jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w stosunku do stanu istniejącego.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedmiotowa inwestycja położona jest **poza obszarami** podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowana inwestycja położona będzie na terenie działki nr 22/4. Działka nr 22/4, częściowo położona jest na obszarze Natura 2000 *Dolina Dolnej Tanwi*.

Aktualnie teren działki nr ewid. 22/4 obręb Harasiuki stanowiącej własność Gminy Harasiuki z funkcjonującą komunalną oczyszczalnią ścieków planowaną do rozbudowy i przebudowy w granicach istniejącego ogrodzenia, stanowi teren przekształcony antropogenicznie do celu, któremu ma służyć.

Z faktu istnienia oczyszczalni ścieków wynika oddziaływanie na środowisko związane z projektowanym przedsięwzięciem rozbudowy i przebudowy, tj. z zajęciem i znikomym przekształceniem powierzchni terenu Inwestora, co jednakże w żaden sposób nie skutkuje wpływem na walory krajobrazowe, siedliska przyrodnicze, stosunki wodne zabytki oraz obszary chronione.

W fazie eksploatacji oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i przebudowie będzie zajmowała trwale powierzchnię terenu bez zmian do stanu istniejącego w granicach ogrodzenia o powierzchni około 0,4ha. W granicach tego terenu zostaną usytuowane nowe obiekty oczyszczalni ścieków. Oddziaływanie w zakresie zajęcia terenu pod nowe obiekty oczyszczalni ścieków będzie miało charakter trwały – długoterminowe oddziaływanie związane z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia.

Oddziaływanie to należy do rodzaju oddziaływań bezpośrednich i stałych. Pośrednimi oddziaływaniami mogącymi zaistnieć w przypadku zajęcia terenu są wpływy na:

- siedliska przyrodnicze, których w analizowanym przypadku nie stwierdzono gdyż teren Inwestora jest obecnie przekształcony (istniejąca oczyszczalnia) i nie stanowi dogodnego miejsca bytowania dla zwierząt (teren ogrodzony),
- walory krajobrazowe – teren inwestycji nie jest ekspozycyjny w krajobrazie, nie znajduje się wzdłuż ciągów widokowych czy w pobliżu punktów widokowych.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Oczyszczalnia znajduje się około 4,3 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,4 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Harasiuki, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,

- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,
- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny na odcinku cieków istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia); zapewnienie drożności cieków według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieków dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieków głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
 - stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan do-bry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych. Przy zachowaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami jw. - brak konieczności podejmowania dodatkowych działań minimalizujących wpływ inwestycji na wody powierzchniowe. Oddziaływanie będzie korzystnym, wpływającym na poprawę jakości wód z uwagi na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w związku z obecnym systemem indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Harasiuki w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie tereny bezpośrednio przyległe. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,**

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków oraz poprawienie jakości ścieków oczyszczonych, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska. Celem operacji jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki.

Cel zostanie zrealizowany jedynie poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, gdyż obecna funkcjonująca oczyszczalnia ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną oraz jest częściowo wyeksploatowana. Dzięki powyższemu możliwa będzie dalsza rozbudowa terenów zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 12 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

W ramach rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Harasiuki, planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

1.2 Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
- Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.

**„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”,
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Harasiukach, działająca w technologii SBR (5 reaktorów), tj. sekwencyjnych reaktorów porcjowych, posiada przepustowość na poziomie $Q_{\text{śrd}} = 150 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Ilość RLM obsługiwana przez istniejącą oczyszczalnię wynosi 2200 RLM.

W ramach rozbudowy i budowy projektuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni do $Q_{\text{śrd}} = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ($Q_{\text{maxd}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$). Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5603 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujący zakres prac:

1. przebudowę pompowni ścieków (włączenie nowych rurociągów),
2. zmianę lokalizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych,
3. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
4. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 50 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
5. przebudowę zbiornika retencyjnego $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
6. przebudowę budynku technologicznego nr II (uzupełnienie o nowe rurociągi/ przebudowanie istniejących),
7. przebudowę reaktora SBR nr V (zmiana zbiornika SBR na funkcję zbiornika osadu – KTSO),
8. przebudowę poletka osadowego (likwidacja w miejscu projektowanych obiektów oraz częściowe utwardzenie i zadaszenie poletka),
9. budowę reaktora SBR-5 i SBR-6,
10. budowę stacji dmuchaw (dmuchawy na potrzeby projektowanych zbiorników SBR),
11. oraz budowę infrastruktury pomocniczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 czerwca 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 z dnia 15 lipca 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RZ.ZZŚ.4901.140.2025.AT z dnia 18 lipca 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.9.2025 z dnia 26 czerwca 2025r.

1.1 Wójt Gminy Harasiuki

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki.**

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).

2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalać na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
7. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 11 czerwca 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne*”.

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.1.2025), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków**

w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.1.2025 z dnia 12 czerwca 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 15 lipca 2025r., znak: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).
2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego

zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
8. Zbiornik ścieków/ osadów dowiezionych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 26 czerwca 2025r., znak: PSNZ.9022.3.9.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 18 lipca 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.140.2025.AT **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**.

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć

obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie na dz. nr ewid.: 22/4. Powierzchnia terenu przebudowywanej oczyszczalni (dz. nr 22/4) to ok. 0,4077 ha. Teren w rejonie usytuowania oczyszczalni ma rzędne ok. 170,39-168,60 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony północnej i wschodniej, obiekty oczyszczalni ścieków, otoczone są nasypem / skarpą.

Teren, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków otoczony jest:

- od strony północnej - działką nr 22/5, 22/7,
- od strony wschodniej - działką nr 22/3,
- od strony południowej - działką nr 1007/1, 1008,
- od strony zachodniej - działką nr 21.

Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Na terenie oczyszczalni ścieków, dz. nr 22/4 obręb Harasiuki, obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/99 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w Miejskowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki. Zgodnie z zapisem w MPZP działka nr 22/4 oznaczona jest symbolem 1.42.NO.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach realizowana będzie w granicach własnościowych działki istniejącej oczyszczalni ścieków, w granicach istniejącego ogrodzenia. Infrastruktura towarzysząca oczyszczalni ścieków tj. doprowadzenie ścieków surowych, doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej, dojazd do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Bilans powierzchni obiektów oczyszczalni:

- powierzchnia działki oczyszczalni ścieków – około 4077m²
- powierzchnia istniejących obiektów oczyszczalni ścieków będących obecnie w eksploatacji – około 435m²
- powierzchnia projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków – około 270m²
- utwardzenie projektowane – około 60m²
- utwardzenie istniejące - około 955 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – około 2357m²

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu

technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Brak jest obecnie planowanych przedsięwzięć mogących powodować występowanie oddziaływania skumulowanego z wnioskowanym przedsięwzięciem. Ze względu na brak ponadnormatywnych emisji, substancji wprowadzanych do środowiska i oddziaływania na nie, nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego wnioskowanej przebudowy.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia zużywane będą następujące ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej (ilości odnoszą się do czasu trwania prac budo-walnych, szacunkowo jest to okres 12 miesięcy):

- woda – ok. 400 m³, w tym ok. 150m³ zużyte na potrzeby przeprowadzenia prób szczelności. Po zakończeniu prób szczelności, woda zostanie stopniowo zrzucana do wewnętrznej kanalizacji technologicznej, a następnie oczyszczona wraz ze ściekami. Pozostała woda zużywana będzie na cele socjalne oraz technologiczne związane z procesem budowlanym (wykonywanie tynków, posadzek, schładzanie betonu itp.)
- ruda żelaza (użyta do produkcji stali zbrojeniowej/rurociągów, urządzeń) - ok. 40 ton,
- piasek drobny - ok. 150 ton - (użyty do produkcji betonu, kostki oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo sortowane 16-32mm - ok. 100 ton (użyty do produkcji betonu oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo bazaltowe - ok. 30 ton (użyty do produkcji betonu)
- wapień (użyty do produkcji betonu/cementu) - ok. 100 ton
- ruda miedzi (użyta do produkcji kabli elektrycznych) - ok. 50 ton
- olej napędowy (maszyny budowlane i transport) – ok. 400l
- energia elektryczna (urządzenia elektryczne) – 20tys. kWh

Na etapie opracowania niniejszego KIP nie zostały opracowane szczegółowe projekty techniczne oraz wykonawcze, na podstawie których można by było przedstawić szerzej planowane do wbudowania materiały, a co za tym idzie surowce potrzebne do ich produkcji. Przedstawione wyżej ilości surowców są orientacyjne, szacunkowe, określone na podstawie dokumentacji archiwalnych innych obiektów (oczyszczalni) o podobnych wymiarach, parametrach oraz zakresie planowanych robót.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

W trakcie realizacji nastąpi wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównymi źródłami pylenia będą wykopy oraz odwierty prowadzone na terenie

inwestycji w szczególności w okresie letnim. Natomiast głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być maszyny oraz pojazdy używane podczas realizacji inwestycji. Uciążliwości te będą czasowe i krótko trwałe, znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem nieorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych.

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.

Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy uciążliwą jest również nieorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy:

- Oslaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.
- W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.
- Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn.

Źródłem emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac, hałas nie będzie dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków środowiskowych.

W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia, okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie:

- praca koparki w trakcie robót ziemnych – źródło okresowe o poziomie hałasu 87-92 dB,
- prace w trakcie budowy (podnośnik, piła) – poziom hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe i okresowe, o poziomie hałasu 87 dB,
- prace montażowe (wiertarki, piła) – źródło okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB.

Wszystkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą czasowe i krótkotrwałe, które znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 147m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenie ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów normatywnych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów zarówno dla pory dziennej jak i pory nocnej.

Teren oczyszczalni ścieków jest również otoczony dużą ilością zieleni wysokiej, która stanowi dodatkową barierę akustyczną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zastosowane rozwiązanie projektowane wykorzystujące obiekty szczelnie zabudowane, praktycznie nie emitują hałasu.

Główne źródła hałasu jak dmuchawy napowietrzające wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne. Drugim głównym źródłem hałasu jest agregat prądotwórczy, znajdujący się w pomieszczeniu w budynku technicznym, gdzie barierę akustyczną stanowi zamknięte pomieszczenie. Należy zaznaczyć, że agregat uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogą wystąpić poważne awarie i katastrofy naturalne i budowlane mogące mieć wpływ na jakość ścieków oczyszczonych oraz zanieczyszczenie wód i gleby.

Do poważnych awarii i katastrof można zaliczyć np.:

- Rozszczelnienie rurociągów technologicznych, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. W celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurociągów w ramach budowy oczyszczalni przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu. Ponadto po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzone zostaną próby szczelności rurociągów w celu potwierdzenia szczelności układu.
- Rozszczelnienie (uszkodzenie) zbiorników, w których znajdują się ścieki, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. Wszystkie nowo projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami. Oczyszczalnia wykonana będzie z trwałych elementów tj. stal kwasoodporna, włókno szklane oraz żywica epoksydowa, polietylen, beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność oraz dodatkowo nie ma elementów podatnych na korozję.
- Awaria głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. W celu przeciwdziałania skutkom awarii urządzeń technologicznych, przewidziano, że główne tj. najważniejsze urządzenia oczyszczalni zostaną zdublowane. Do takich urządzeń zalicza się pompy oraz dmuchawy. Awaria pozostałych urządzeń, które występują pojedynczo nie wpłynie znacząco na proces oczyszczania ścieków i można je tymczasowo wyłączyć w celu ich wymiany lub naprawy.
- Powódzie, których skutkiem może być podtopienie obiektów oczyszczalni. Teren istniejącej oczyszczalni leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Analizując okres w jakim funkcjonuje już istniejąca oczyszczalnia nie stwierdzono w tym okresie podtopień na terenie oczyszczalni.
- Susze, których skutkiem może być brak wymaganej ilości wody. Prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków w momencie występowania suszy dalej będzie możliwy.
- Pożary, których skutkiem może być uszkodzenia obiektów oczyszczalni. W celu przeciwdziałania skutkom pożaru, na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrzne oraz wszystkie obiekty istniejące i projektowane wykonane są z materiałów niepalnych.
- Ekstremalne mrozy i upały. W celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych mrozów wszystkie rurociągi technologiczne znajdują się poniżej poziomu przemarzania gruntu, a główne obiekty oczyszczalni zabezpieczone zostały przed skutkami mrozów przez ocieplenie lub obsypanie ziemią. Długotrwałe upały nie mają większego znaczenia w procesie oczyszczania ścieków. W związku z powyższym w ramach rozbudowy oczyszczalni nie przewiduje się działań, mających na celu przeciwdziałanie upałom.
- Obfite opady śniegu. Obfite opady śniegu nie wpływają na proces oczyszczalni. W przypadku obfitych opadów śniegu uniemożliwiających dotarcie na teren oczyszczalni, podgląd procesu technologicznego oczyszczania ścieków dostępny będzie zdalnie poprzez system monitoringu.
- Silne wiatry. Urządzenia oczyszczalni znajdować się będą w zbiornikach podziemnych, częściowo obsypanych ziemią lub w budynku.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Odpady powstałe podczas wykopów tj. gleba, kamienie zostaną ponownie użyte podczas rekultywacji terenu. Odpady niewykorzystane, zostaną odebrane przez uprawnionego odbiorcę w celu dalszego przetworzenia.

Podczas funkcjonowania oczyszczalni będą powstawały odpady bytowe produkowane przez pracowników obiektu. Będą one przekazywane uprawnionym jednostkom w celu dalszego przetworzenia.

Ponadto w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków powstaną odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz odpady komunalne związane z bytowania pracowników.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą nastąpić chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczących emisji hałasu oraz zapylenia, pochodzące od ciężkiego sprzętu, takiego jak układarka mas bitumicznych czy sprzęt do robót ziemnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw. Realizacja będzie prowadzona w sposób zapewniający minimalizację tych uciążliwości np. poprzez zapewnienie wysokiej sprawności maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów. Wykonanie nowej, równej nawierzchni przyczyni się natomiast do wzrostu płynności jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w stosunku do stanu istniejącego.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedmiotowa inwestycja położona jest **poza obszarami** podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowana inwestycja położona będzie na terenie działki nr 22/4. Działka nr 22/4, częściowo położona jest na obszarze Natura 2000 *Dolina Dolnej Tanwi*.

Aktualnie teren działki nr ewid. 22/4 obręb Harasiuki stanowiącej własność Gminy Harasiuki z funkcjonującą komunalną oczyszczalnią ścieków planowaną do rozbudowy i przebudowy w granicach istniejącego ogrodzenia, stanowi teren przekształcony antropogenicznie do celu, któremu ma służyć.

Z faktu istnienia oczyszczalni ścieków wynika oddziaływanie na środowisko związane z projektowanym przedsięwzięciem rozbudowy i przebudowy, tj. z zajęciem i znikomym przekształceniem powierzchni terenu Inwestora, co jednakże w żaden sposób nie skutkuje wpływem na walory krajobrazowe, siedliska przyrodnicze, stosunki wodne zabytki oraz obszary chronione.

W fazie eksploatacji oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i przebudowie będzie zajmowała trwale powierzchnię terenu bez zmian do stanu istniejącego w granicach ogrodzenia o powierzchni około 0,4ha. W granicach tego terenu zostaną usytuowane nowe obiekty oczyszczalni ścieków. Oddziaływanie w zakresie zajęcia terenu pod nowe obiekty oczyszczalni ścieków będzie miało charakter trwały – długoterminowe oddziaływanie związane z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia.

Oddziaływanie to należy do rodzaju oddziaływań bezpośrednich i stałych. Pośrednimi oddziaływaniami mogącymi zaistnieć w przypadku zajęcia terenu są wpływy na:

- siedliska przyrodnicze, których w analizowanym przypadku nie stwierdzono gdyż teren Inwestora jest obecnie przekształcony (istniejąca oczyszczalnia) i nie stanowi dogodnego miejsca bytowania dla zwierząt (teren ogrodzony),
- walory krajobrazowe – teren inwestycji nie jest ekspozycyjny w krajobrazie, nie znajduje się wzdłuż ciągów widokowych czy w pobliżu punktów widokowych.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Oczyszczalnia znajduje się około 4,3 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,4 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Harasiuki, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,

- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,
- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
 - stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan do-bry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych. Przy zachowaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami jw. - brak konieczności podejmowania dodatkowych działań minimalizujących wpływ inwestycji na wody powierzchniowe. Oddziaływanie będzie korzystnym, wpływającym na poprawę jakości wód z uwagi na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w związku z obecnym systemem indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Harasiuki w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie tereny bezpośrednio przyległe. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,**

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków oraz poprawienie jakości ścieków oczyszczonych, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska. Celem operacji jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki.

Cel zostanie zrealizowany jedynie poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, gdyż obecna funkcjonująca oczyszczalnia ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną oraz jest częściowo wyeksploatowana. Dzięki powyższemu możliwa będzie dalsza rozbudowa terenów zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 12 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

W ramach rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Harasiuki, planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

1.2 Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
- Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.

**„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”,
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Harasiukach, działająca w technologii SBR (5 reaktorów), tj. sekwencyjnych reaktorów porcjowych, posiada przepustowość na poziomie $Q_{\text{śrd}} = 150 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Ilość RLM obsługiwana przez istniejącą oczyszczalnię wynosi 2200 RLM.

W ramach rozbudowy i budowy projektuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni do $Q_{\text{śrd}} = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ($Q_{\text{maxd}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$). Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5603 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujący zakres prac:

1. przebudowę pompowni ścieków (włączenie nowych rurociągów),
2. zmianę lokalizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych,
3. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
4. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 50 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
5. przebudowę zbiornika retencyjnego $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
6. przebudowę budynku technologicznego nr II (uzupełnienie o nowe rurociągi/ przebudowanie istniejących),
7. przebudowę reaktora SBR nr V (zmiana zbiornika SBR na funkcję zbiornika osadu – KTSO),
8. przebudowę poletka osadowego (likwidacja w miejscu projektowanych obiektów oraz częściowe utwardzenie i zadaszenie poletka),
9. budowę reaktora SBR-5 i SBR-6,
10. budowę stacji dmuchaw (dmuchawy na potrzeby projektowanych zbiorników SBR),
11. oraz budowę infrastruktury pomocniczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 czerwca 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 z dnia 15 lipca 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RZ.ZZŚ.4901.140.2025.AT z dnia 18 lipca 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.9.2025 z dnia 26 czerwca 2025r.

1.1 Wójt Gminy Harasiuki

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki.**

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).

2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalać na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
7. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 11 czerwca 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne*”.

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.1.2025), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków**

w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.1.2025 z dnia 12 czerwca 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 15 lipca 2025r., znak: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).
2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego

zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
8. Zbiornik ścieków/ osadów dwożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 26 czerwca 2025r., znak: PSNZ.9022.3.9.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 18 lipca 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.140.2025.AT **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć

obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie na dz. nr ewid.: 22/4. Powierzchnia terenu przebudowywanej oczyszczalni (dz. nr 22/4) to ok. 0,4077 ha. Teren w rejonie usytuowania oczyszczalni ma rzędne ok. 170,39-168,60 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony północnej i wschodniej, obiekty oczyszczalni ścieków, otoczone są nasypem / skarpą.

Teren, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków otoczony jest:

- od strony północnej - działką nr 22/5, 22/7,
- od strony wschodniej - działką nr 22/3,
- od strony południowej - działką nr 1007/1, 1008,
- od strony zachodniej - działką nr 21.

Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Na terenie oczyszczalni ścieków, dz. nr 22/4 obręb Harasiuki, obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/99 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w Miejskowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki. Zgodnie z zapisem w MPZP działka nr 22/4 oznaczona jest symbolem 1.42.NO.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach realizowana będzie w granicach własnościowych działki istniejącej oczyszczalni ścieków, w granicach istniejącego ogrodzenia. Infrastruktura towarzysząca oczyszczalni ścieków tj. doprowadzenie ścieków surowych, doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej, dojazd do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Bilans powierzchni obiektów oczyszczalni:

- powierzchnia działki oczyszczalni ścieków – około 4077m²
- powierzchnia istniejących obiektów oczyszczalni ścieków będących obecnie w eksploatacji – około 435m²
- powierzchnia projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków – około 270m²
- utwardzenie projektowane – około 60m²
- utwardzenie istniejące - około 955 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – około 2357m²

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu

technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Brak jest obecnie planowanych przedsięwzięć mogących powodować występowanie oddziaływania skumulowanego z wnioskowanym przedsięwzięciem. Ze względu na brak ponadnormatywnych emisji, substancji wprowadzanych do środowiska i oddziaływania na nie, nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego wnioskowanej przebudowy.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia zużywane będą następujące ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej (ilości odnoszą się do czasu trwania prac budowlanych, szacunkowo jest to okres 12 miesięcy):

- woda – ok. 400 m³, w tym ok. 150m³ zużyte na potrzeby przeprowadzenia prób szczelności. Po zakończeniu prób szczelności, woda zostanie stopniowo zrzucana do wewnętrznej kanalizacji technologicznej, a następnie oczyszczona wraz ze ściekami. Pozostała woda zużywana będzie na cele socjalne oraz technologiczne związane z procesem budowlanym (wykonywanie tynków, posadzek, schładzanie betonu itp.)
- ruda żelaza (użyta do produkcji stali zbrojeniowej/rurociągów, urządzeń) - ok. 40 ton,
- piasek drobny - ok. 150 ton - (użyty do produkcji betonu, kostki oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo sortowane 16-32mm - ok. 100 ton (użyty do produkcji betonu oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo bazaltowe - ok. 30 ton (użyty do produkcji betonu)
- wapień (użyty do produkcji betonu/cementu) - ok. 100 ton
- ruda miedzi (użyta do produkcji kabli elektrycznych) - ok. 50 ton
- olej napędowy (maszyny budowlane i transport) – ok. 400l
- energia elektryczna (urządzenia elektryczne) – 20tys. kWh

Na etapie opracowania niniejszego KIP nie zostały opracowane szczegółowe projekty techniczne oraz wykonawcze, na podstawie których można by było przedstawić szerzej planowane do wbudowania materiały, a co za tym idzie surowce potrzebne do ich produkcji. Przedstawione wyżej ilości surowców są orientacyjne, szacunkowe, określone na podstawie dokumentacji archiwalnych innych obiektów (oczyszczalni) o podobnych wymiarach, parametrach oraz zakresie planowanych robót.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

W trakcie realizacji nastąpi wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównymi źródłami pylenia będą wykopy oraz odwierty prowadzone na terenie

inwestycji w szczególności w okresie letnim. Natomiast głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być maszyny oraz pojazdy używane podczas realizacji inwestycji. Uciążliwości te będą czasowe i krótko trwałe, znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem nieorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych.

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.

Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy uciążliwą jest również nieorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy:

- Oslaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.
- W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.
- Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn.

Źródłem emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac, hałas nie będzie dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków środowiskowych.

W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia, okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie:

- praca koparki w trakcie robót ziemnych – źródło okresowe o poziomie hałasu 87-92 dB,
- prace w trakcie budowy (podnośnik, piła) – poziom hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe i okresowe, o poziomie hałasu 87 dB,
- prace montażowe (wiertarki, piła) – źródło okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB.

Wszystkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą czasowe i krótkotrwałe, które znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 147m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenie ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów normatywnych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów zarówno dla pory dziennej jak i pory nocnej.

Teren oczyszczalni ścieków jest również otoczony dużą ilością zieleni wysokiej, która stanowi dodatkową barierę akustyczną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zastosowane rozwiązanie projektowane wykorzystujące obiekty szczelnie zabudowane, praktycznie nie emitują hałasu.

Główne źródła hałasu jak dmuchawy napowietrzające wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne. Drugim głównym źródłem hałasu jest agregat prądotwórczy, znajdujący się w pomieszczeniu w budynku technicznym, gdzie barierę akustyczną stanowi zamknięte pomieszczenie. Należy zaznaczyć, że agregat uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogą wystąpić poważne awarie i katastrofy naturalne i budowlane mogące mieć wpływ na jakość ścieków oczyszczonych oraz zanieczyszczenie wód i gleby.

Do poważnych awarii i katastrof można zaliczyć np.:

- Rozszczelnienie rurociągów technologicznych, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. W celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurociągów w ramach budowy oczyszczalni przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu. Ponadto po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzone zostaną próby szczelności rurociągów w celu potwierdzenia szczelności układu.
- Rozszczelnienie (uszkodzenie) zbiorników, w których znajdują się ścieki, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. Wszystkie nowo projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami. Oczyszczalnia wykonana będzie z trwałych elementów tj. stal kwasoodporna, włókno szklane oraz żywica epoksydowa, polietylen, beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność oraz dodatkowo nie ma elementów podatnych na korozję.
- Awaria głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. W celu przeciwdziałania skutkom awarii urządzeń technologicznych, przewidziano, że główne tj. najważniejsze urządzenia oczyszczalni zostaną zdublowane. Do takich urządzeń zalicza się pompy oraz dmuchawy. Awaria pozostałych urządzeń, które występują pojedynczo nie wpłynie znacząco na proces oczyszczania ścieków i można je tymczasowo wyłączyć w celu ich wymiany lub naprawy.
- Powódzie, których skutkiem może być podtopienie obiektów oczyszczalni. Teren istniejącej oczyszczalni leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Analizując okres w jakim funkcjonuje już istniejąca oczyszczalnia nie stwierdzono w tym okresie podtopień na terenie oczyszczalni.
- Susze, których skutkiem może być brak wymaganej ilości wody. Prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków w momencie występowania suszy dalej będzie możliwy.
- Pożary, których skutkiem może być uszkodzenia obiektów oczyszczalni. W celu przeciwdziałania skutkom pożaru, na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrzne oraz wszystkie obiekty istniejące i projektowane wykonane są z materiałów niepalnych.
- Ekstremalne mrozy i upały. W celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych mrozów wszystkie rurociągi technologiczne znajdują się poniżej poziomu przemarzania gruntu, a główne obiekty oczyszczalni zabezpieczone zostały przed skutkami mrozów przez ocieplenie lub obsypanie ziemią. Długotrwałe upały nie mają większego znaczenia w procesie oczyszczania ścieków. W związku z powyższym w ramach rozbudowy oczyszczalni nie przewiduje się działań, mających na celu przeciwdziałanie upałom.
- Obfite opady śniegu. Obfite opady śniegu nie wpływają na proces oczyszczalni. W przypadku obfitych opadów śniegu uniemożliwiających dotarcie na teren oczyszczalni, podgląd procesu technologicznego oczyszczania ścieków dostępny będzie zdalnie poprzez system monitoringu.
- Silne wiatry. Urządzenia oczyszczalni znajdować się będą w zbiornikach podziemnych, częściowo obsypanych ziemią lub w budynku.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Odpady powstałe podczas wykopów tj. gleba, kamienie zostaną ponownie użyte podczas rekultywacji terenu. Odpady niewykorzystane, zostaną odebrane przez uprawnionego odbiorcę w celu dalszego przetworzenia.

Podczas funkcjonowania oczyszczalni będą powstawały odpady bytowe produkowane przez pracowników obiektu. Będą one przekazywane uprawnionym jednostkom w celu dalszego przetworzenia.

Ponadto w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków powstaną odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz odpady komunalne związane z bytowania pracowników.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą nastąpić chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczących emisji hałasu oraz zapylenia, pochodzące od ciężkiego sprzętu, takiego jak układarka mas bitumicznych czy sprzęt do robót ziemnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw. Realizacja będzie prowadzona w sposób zapewniający minimalizację tych uciążliwości np. poprzez zapewnienie wysokiej sprawności maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów. Wykonanie nowej, równej nawierzchni przyczyni się natomiast do wzrostu płynności jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w stosunku do stanu istniejącego.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedmiotowa inwestycja położona jest **poza obszarami** podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowana inwestycja położona będzie na terenie działki nr 22/4. Działka nr 22/4, częściowo położona jest na obszarze Natura 2000 *Dolina Dolnej Tanwi*.

Aktualnie teren działki nr ewid. 22/4 obręb Harasiuki stanowiącej własność Gminy Harasiuki z funkcjonującą komunalną oczyszczalnią ścieków planowaną do rozbudowy i przebudowy w granicach istniejącego ogrodzenia, stanowi teren przekształcony antropogenicznie do celu, któremu ma służyć.

Z faktu istnienia oczyszczalni ścieków wynika oddziaływanie na środowisko związane z projektowanym przedsięwzięciem rozbudowy i przebudowy, tj. z zajęciem i znikomym przekształceniem powierzchni terenu Inwestora, co jednakże w żaden sposób nie skutkuje wpływem na walory krajobrazowe, siedliska przyrodnicze, stosunki wodne zabytki oraz obszary chronione.

W fazie eksploatacji oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i przebudowie będzie zajmowała trwale powierzchnię terenu bez zmian do stanu istniejącego w granicach ogrodzenia o powierzchni około 0,4ha. W granicach tego terenu zostaną usytuowane nowe obiekty oczyszczalni ścieków. Oddziaływanie w zakresie zajęcia terenu pod nowe obiekty oczyszczalni ścieków będzie miało charakter trwały – długoterminowe oddziaływanie związane z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia.

Oddziaływanie to należy do rodzaju oddziaływań bezpośrednich i stałych. Pośrednimi oddziaływaniami mogącymi zaistnieć w przypadku zajęcia terenu są wpływy na:

- siedliska przyrodnicze, których w analizowanym przypadku nie stwierdzono gdyż teren Inwestora jest obecnie przekształcony (istniejąca oczyszczalnia) i nie stanowi dogodnego miejsca bytowania dla zwierząt (teren ogrodzony),
- walory krajobrazowe – teren inwestycji nie jest ekspozycyjny w krajobrazie, nie znajduje się wzdłuż ciągów widokowych czy w pobliżu punktów widokowych.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Oczyszczalnia znajduje się około 4,3 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,4 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Harasiuki, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,

- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,
- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny na odcinku cieków istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia); zapewnienie drożności cieków według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieków dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieków głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
 - stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników –stan do-bry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych. Przy zachowaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami jw. - brak konieczności podejmowania dodatkowych działań minimalizujących wpływ inwestycji na wody powierzchniowe. Oddziaływanie będzie korzystnym, wpływającym na poprawę jakości wód z uwagi na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w związku z obecnym systemem indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Harasiuki w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie tereny bezpośrednio przyległe. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,**

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków oraz poprawienie jakości ścieków oczyszczonych, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska. Celem operacji jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki.

Cel zostanie zrealizowany jedynie poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, gdyż obecna funkcjonująca oczyszczalnia ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną oraz jest częściowo wyeksploatowana. Dzięki powyższemu możliwa będzie dalsza rozbudowa tere-nów zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 12 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

W ramach rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Harasiuki, planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

1.2 Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
- Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”,
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Harasiukach, działająca w technologii SBR (5 reaktorów), tj. sekwencyjnych reaktorów porcjowych, posiada przepustowość na poziomie $Q_{\text{śrd}} = 150 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Ilość RLM obsługiwana przez istniejącą oczyszczalnię wynosi 2200 RLM.

W ramach rozbudowy i budowy projektuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni do $Q_{\text{śrd}} = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ($Q_{\text{maxd}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$). Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5603 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujący zakres prac:

1. przebudowę pompowni ścieków (włączenie nowych rurociągów),
2. zmianę lokalizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych,
3. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
4. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 50 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
5. przebudowę zbiornika retencyjnego $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
6. przebudowę budynku technologicznego nr II (uzupełnienie o nowe rurociągi/ przebudowanie istniejących),
7. przebudowę reaktora SBR nr V (zmiana zbiornika SBR na funkcję zbiornika osadu – KTSO),
8. przebudowę poletka osadowego (likwidacja w miejscu projektowanych obiektów oraz częściowe utwardzenie i zadaszenie poletka),
9. budowę reaktora SBR-5 i SBR-6,
10. budowę stacji dmuchaw (dmuchawy na potrzeby projektowanych zbiorników SBR),
11. oraz budowę infrastruktury pomocniczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 czerwca 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 z dnia 15 lipca 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RZ.ZZŚ.4901.140.2025.AT z dnia 18 lipca 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.9.2025 z dnia 26 czerwca 2025r.

1.1 Wójt Gminy Harasiuki

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki.**

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).

2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalać na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
7. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 11 czerwca 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne*”.

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.1.2025), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków**

w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.1.2025 z dnia 12 czerwca 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 15 lipca 2025r., znak: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).
2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego

zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
8. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 26 czerwca 2025r., znak: PSNZ.9022.3.9.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 18 lipca 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.140.2025.AT **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**.

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć

obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie na dz. nr ewid.: 22/4. Powierzchnia terenu przebudowywanej oczyszczalni (dz. nr 22/4) to ok. 0,4077 ha. Teren w rejonie usytuowania oczyszczalni ma rzędne ok. 170,39-168,60 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony północnej i wschodniej, obiekty oczyszczalni ścieków, otoczone są nasypem / skarpą.

Teren, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków otoczony jest:

- od strony północnej - działką nr 22/5, 22/7,
- od strony wschodniej - działką nr 22/3,
- od strony południowej - działką nr 1007/1, 1008,
- od strony zachodniej - działką nr 21.

Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Na terenie oczyszczalni ścieków, dz. nr 22/4 obręb Harasiuki, obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/99 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w Miejskowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki. Zgodnie z zapisem w MPZP działka nr 22/4 oznaczona jest symbolem 1.42.NO.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach realizowana będzie w granicach własnościowych działki istniejącej oczyszczalni ścieków, w granicach istniejącego ogrodzenia. Infrastruktura towarzysząca oczyszczalni ścieków tj. doprowadzenie ścieków surowych, doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej, dojazd do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Bilans powierzchni obiektów oczyszczalni:

- powierzchnia działki oczyszczalni ścieków – około 4077m²
- powierzchnia istniejących obiektów oczyszczalni ścieków będących obecnie w eksploatacji – około 435m²
- powierzchnia projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków – około 270m²
- utwardzenie projektowane – około 60m²
- utwardzenie istniejące - około 955 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – około 2357m²

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu

technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Brak jest obecnie planowanych przedsięwzięć mogących powodować występowanie oddziaływania skumulowanego z wnioskowanym przedsięwzięciem. Ze względu na brak ponadnormatywnych emisji, substancji wprowadzanych do środowiska i oddziaływania na nie, nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego wnioskowanej przebudowy.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia zużywane będą następujące ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej (ilości odnoszą się do czasu trwania prac budo-walnych, szacunkowo jest to okres 12 miesięcy):

- woda – ok. 400 m³, w tym ok. 150m³ zużyte na potrzeby przeprowadzenia prób szczelności. Po zakończeniu prób szczelności, woda zostanie stopniowo zrzucana do wewnętrznej kanalizacji technologicznej, a następnie oczyszczona wraz ze ściekami. Pozostała woda zużywana będzie na cele socjalne oraz technologiczne związane z procesem budowlanym (wykonywanie tynków, posadzek, schładzanie betonu itp.)
- ruda żelaza (użyta do produkcji stali zbrojeniowej/rurociągów, urządzeń) - ok. 40 ton,
- piasek drobny - ok. 150 ton - (użyty do produkcji betonu, kostki oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo sortowane 16-32mm - ok. 100 ton (użyty do produkcji betonu oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo bazaltowe - ok. 30 ton (użyty do produkcji betonu)
- wapień (użyty do produkcji betonu/cementu) - ok. 100 ton
- ruda miedzi (użyta do produkcji kabli elektrycznych) - ok. 50 ton
- olej napędowy (maszyny budowlane i transport) – ok. 400l
- energia elektryczna (urządzenia elektryczne) – 20tys. kWh

Na etapie opracowania niniejszego KIP nie zostały opracowane szczegółowe projekty techniczne oraz wykonawcze, na podstawie których można by było przedstawić szerzej planowane do wbudowania materiały, a co za tym idzie surowce potrzebne do ich produkcji. Przedstawione wyżej ilości surowców są orientacyjne, szacunkowe, określone na podstawie dokumentacji archiwalnych innych obiektów (oczyszczalni) o podobnych wymiarach, parametrach oraz zakresie planowanych robót.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

W trakcie realizacji nastąpi wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównymi źródłami pylenia będą wykopy oraz odwierty prowadzone na terenie

inwestycji w szczególności w okresie letnim. Natomiast głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być maszyny oraz pojazdy używane podczas realizacji inwestycji. Uciążliwości te będą czasowe i krótko trwałe, znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem nieorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych.

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.

Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy uciążliwą jest również nieorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy:

- Oslaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.
- W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.
- Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn.

Źródłem emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac, hałas nie będzie dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków środowiskowych.

W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia, okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie:

- praca koparki w trakcie robót ziemnych – źródło okresowe o poziomie hałasu 87-92 dB,
- prace w trakcie budowy (podnośnik, piła) – poziom hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe i okresowe, o poziomie hałasu 87 dB,
- prace montażowe (wiertarki, piła) – źródło okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB.

Wszystkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą czasowe i krótkotrwałe, które znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 147m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenie ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów normatywnych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów zarówno dla pory dziennej jak i pory nocnej.

Teren oczyszczalni ścieków jest również otoczony dużą ilością zieleni wysokiej, która stanowi dodatkową barierę akustyczną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zastosowane rozwiązanie projektowane wykorzystujące obiekty szczelnie zabudowane, praktycznie nie emitują hałasu.

Główne źródła hałasu jak dmuchawy napowietrzające wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne. Drugim głównym źródłem hałasu jest agregat prądotwórczy, znajdujący się w pomieszczeniu w budynku technicznym, gdzie barierę akustyczną stanowi zamknięte pomieszczenie. Należy zaznaczyć, że agregat uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogą wystąpić poważne awarie i katastrofy naturalne i budowlane mogące mieć wpływ na jakość ścieków oczyszczonych oraz zanieczyszczenie wód i gleby.

Do poważnych awarii i katastrof można zaliczyć np.:

- Rozszczelnienie rurociągów technologicznych, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. W celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurociągów w ramach budowy oczyszczalni przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu. Ponadto po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzone zostaną próby szczelności rurociągów w celu potwierdzenia szczelności układu.
- Rozszczelnienie (uszkodzenie) zbiorników, w których znajdują się ścieki, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. Wszystkie nowo projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami. Oczyszczalnia wykonana będzie z trwałych elementów tj. stal kwasoodporna, włókno szklane oraz żywica epoksydowa, polietylen, beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność oraz dodatkowo nie ma elementów podatnych na korozję.
- Awaria głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. W celu przeciwdziałania skutkom awarii urządzeń technologicznych, przewidziano, że główne tj. najważniejsze urządzenia oczyszczalni zostaną zdublowane. Do takich urządzeń zalicza się pompy oraz dmuchawy. Awaria pozostałych urządzeń, które występują pojedynczo nie wpłynie znacząco na proces oczyszczania ścieków i można je tymczasowo wyłączyć w celu ich wymiany lub naprawy.
- Powódzie, których skutkiem może być podtopienie obiektów oczyszczalni. Teren istniejącej oczyszczalni leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Analizując okres w jakim funkcjonuje już istniejąca oczyszczalnia nie stwierdzono w tym okresie podtopień na terenie oczyszczalni.
- Susze, których skutkiem może być brak wymaganej ilości wody. Prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków w momencie występowania suszy dalej będzie możliwy.
- Pożary, których skutkiem może być uszkodzenia obiektów oczyszczalni. W celu przeciwdziałania skutkom pożaru, na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrzne oraz wszystkie obiekty istniejące i projektowane wykonane są z materiałów niepalnych.
- Ekstremalne mrozy i upały. W celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych mrozów wszystkie rurociągi technologiczne znajdują się poniżej poziomu przemarzania gruntu, a główne obiekty oczyszczalni zabezpieczone zostały przed skutkami mrozów przez ocieplenie lub obsypanie ziemią. Długotrwałe upały nie mają większego znaczenia w procesie oczyszczania ścieków. W związku z powyższym w ramach rozbudowy oczyszczalni nie przewiduje się działań, mających na celu przeciwdziałanie upałom.
- Obfite opady śniegu. Obfite opady śniegu nie wpływają na proces oczyszczalni. W przypadku obfitych opadów śniegu uniemożliwiających dotarcie na teren oczyszczalni, podgląd procesu technologicznego oczyszczania ścieków dostępny będzie zdalnie poprzez system monitoringu.
- Silne wiatry. Urządzenia oczyszczalni znajdować się będą w zbiornikach podziemnych, częściowo obsypanych ziemią lub w budynku.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Odpady powstałe podczas wykopów tj. gleba, kamienie zostaną ponownie użyte podczas rekultywacji terenu. Odpady niewykorzystane, zostaną odebrane przez uprawnionego odbiorcę w celu dalszego przetworzenia.

Podczas funkcjonowania oczyszczalni będą powstawały odpady bytowe produkowane przez pracowników obiektu. Będą one przekazywane uprawnionym jednostkom w celu dalszego przetworzenia.

Ponadto w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków powstaną odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz odpady komunalne związane z bytowania pracowników.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą nastąpić chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczących emisji hałasu oraz zapylenia, pochodzące od ciężkiego sprzętu, takiego jak układarka mas bitumicznych czy sprzęt do robót ziemnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw. Realizacja będzie prowadzona w sposób zapewniający minimalizację tych uciążliwości np. poprzez zapewnienie wysokiej sprawności maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów. Wykonanie nowej, równej nawierzchni przyczyni się natomiast do wzrostu płynności jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w stosunku do stanu istniejącego.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedmiotowa inwestycja położona jest **poza obszarami** podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowana inwestycja położona będzie na terenie działki nr 22/4. Działka nr 22/4, częściowo położona jest na obszarze Natura 2000 *Dolina Dolnej Tanwi*.

Aktualnie teren działki nr ewid. 22/4 obręb Harasiuki stanowiącej własność Gminy Harasiuki z funkcjonującą komunalną oczyszczalnią ścieków planowaną do rozbudowy i przebudowy w granicach istniejącego ogrodzenia, stanowi teren przekształcony antropogenicznie do celu, któremu ma służyć.

Z faktu istnienia oczyszczalni ścieków wynika oddziaływanie na środowisko związane z projektowanym przedsięwzięciem rozbudowy i przebudowy, tj. z zajęciem i znikomym przekształceniem powierzchni terenu Inwestora, co jednakże w żaden sposób nie skutkuje wpływem na walory krajobrazowe, siedliska przyrodnicze, stosunki wodne zabytki oraz obszary chronione.

W fazie eksploatacji oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i przebudowie będzie zajmowała trwale powierzchnię terenu bez zmian do stanu istniejącego w granicach ogrodzenia o powierzchni około 0,4ha. W granicach tego terenu zostaną usytuowane nowe obiekty oczyszczalni ścieków. Oddziaływanie w zakresie zajęcia terenu pod nowe obiekty oczyszczalni ścieków będzie miało charakter trwały – długoterminowe oddziaływanie związane z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia.

Oddziaływanie to należy do rodzaju oddziaływań bezpośrednich i stałych. Pośrednimi oddziaływaniami mogącymi zaistnieć w przypadku zajęcia terenu są wpływy na:

- siedliska przyrodnicze, których w analizowanym przypadku nie stwierdzono gdyż teren Inwestora jest obecnie przekształcony (istniejąca oczyszczalnia) i nie stanowi dogodnego miejsca bytowania dla zwierząt (teren ogrodzony),
- walory krajobrazowe – teren inwestycji nie jest ekspozycyjny w krajobrazie, nie znajduje się wzdłuż ciągów widokowych czy w pobliżu punktów widokowych.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Oczyszczalnia znajduje się około 4,3 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,4 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Harasiuki, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,

- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,
- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny na odcinku cieków istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia); zapewnienie drożności cieków według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieków dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieków głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
 - stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan do-bry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych. Przy zachowaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami jw. - brak konieczności podejmowania dodatkowych działań minimalizujących wpływ inwestycji na wody powierzchniowe. Oddziaływanie będzie korzystnym, wpływającym na poprawę jakości wód z uwagi na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w związku z obecnym systemem indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Harasiuki w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie tereny bezpośrednio przyległe. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków oraz poprawienie jakości ścieków oczyszczonych, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska. Celem operacji jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki.

Cel zostanie zrealizowany jedynie poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, gdyż obecna funkcjonująca oczyszczalnia ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną oraz jest częściowo wyeksploatowana. Dzięki powyższemu możliwa będzie dalsza rozbudowa tere-nów zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 12 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

W ramach rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Harasiuki, planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

1.2 Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
- Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.

**„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”,
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Harasiukach, działająca w technologii SBR (5 reaktorów), tj. sekwencyjnych reaktorów porcjowych, posiada przepustowość na poziomie $Q_{\text{śrd}} = 150 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Ilość RLM obsługiwana przez istniejącą oczyszczalnię wynosi 2200 RLM.

W ramach rozbudowy i budowy projektuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni do $Q_{\text{śrd}} = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ($Q_{\text{maxd}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$). Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5603 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujący zakres prac:

1. przebudowę pompowni ścieków (włączenie nowych rurociągów),
2. zmianę lokalizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych,
3. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
4. przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V = 50 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
5. przebudowę zbiornika retencyjnego $V = 30 \text{ m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
6. przebudowę budynku technologicznego nr II (uzupełnienie o nowe rurociągi/ przebudowanie istniejących),
7. przebudowę reaktora SBR nr V (zmiana zbiornika SBR na funkcję zbiornika osadu – KTSO),
8. przebudowę poletka osadowego (likwidacja w miejscu projektowanych obiektów oraz częściowe utwardzenie i zadaszenie poletka),
9. budowę reaktora SBR-5 i SBR-6,
10. budowę stacji dmuchaw (dmuchawy na potrzeby projektowanych zbiorników SBR),
11. oraz budowę infrastruktury pomocniczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 czerwca 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 z dnia 15 lipca 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RZ.ZZŚ.4901.140.2025.AT z dnia 18 lipca 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.9.2025 z dnia 26 czerwca 2025r.

1.1 Wójt Gminy Harasiuki

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki.**

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).

2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalać na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (nie dopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
7. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 11 czerwca 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne*”.

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.1.2025), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków**

w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości Harasiuki. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.1.2025 z dnia 12 czerwca 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 15 lipca 2025r., znak: WOOS.4220.12.9.2025.PW.3 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Zarówno teren budowy podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i teren oczyszczalni podczas jej dalszego funkcjonowania, zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty).
2. Zaplecze budowy (w tym miejsce magazynowania odpadów i materiałów (w tym paliw) oraz parking dla sprzętu budowlanego) zostanie zorganizowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni.
3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
4. Wody zużyte podczas realizacji przedsięwzięcia do prób szczelności wykonanych rurociągów i zbiorników zostaną skierowane na ciąg technologiczny oczyszczalni.
5. Ewentualna wycinka krzewów wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzona zostanie poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego

zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
 - b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
 - e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
8. Zbiornik ścieków/ osadów dowożonych (każda z komór) i przepompownia ścieków będą obiektami zamkniętymi, a dodatkowo obiekty te zostaną wyposażone w urządzenia do dezodoracji, tj. biofiltry kominkowe z wkładem węglowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 26 czerwca 2025r., znak: PSNZ.9022.3.9.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 22/4, położonej w obrębie miejscowości **Harasiuki**.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 18 lipca 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.140.2025.AT **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**.

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć

obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie na dz. nr ewid.: 22/4. Powierzchnia terenu przebudowywanej oczyszczalni (dz. nr 22/4) to ok. 0,4077 ha. Teren w rejonie usytuowania oczyszczalni ma rzędne ok. 170,39-168,60 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony północnej i wschodniej, obiekty oczyszczalni ścieków, otoczone są nasypem / skarpą.

Teren, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków otoczony jest:

- od strony północnej - działką nr 22/5, 22/7,
- od strony wschodniej - działką nr 22/3,
- od strony południowej - działką nr 1007/1, 1008,
- od strony zachodniej - działką nr 21.

Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Na terenie oczyszczalni ścieków, dz. nr 22/4 obręb Harasiuki, obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/99 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w Miejskowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki. Zgodnie z zapisem w MPZP działka nr 22/4 oznaczona jest symbolem 1.42.NO.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach realizowana będzie w granicach własnościowych działki istniejącej oczyszczalni ścieków, w granicach istniejącego ogrodzenia. Infrastruktura towarzysząca oczyszczalni ścieków tj. doprowadzenie ścieków surowych, doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej, dojazd do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Bilans powierzchni obiektów oczyszczalni:

- powierzchnia działki oczyszczalni ścieków – około 4077m²
- powierzchnia istniejących obiektów oczyszczalni ścieków będących obecnie w eksploatacji – około 435m²
- powierzchnia projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków – około 270m²
- utwardzenie projektowane – około 60m²
- utwardzenie istniejące - około 955 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – około 2357m²

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, położonej na działce o nr ewid. 22/4, obręb 0004 Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Głównymi celami realizacji przedmiotowej inwestycji są: zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, poprawa jakości ścieków oczyszczonych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki oraz zwiększenie niezawodności pracy układu

technologicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych i osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Brak jest obecnie planowanych przedsięwzięć mogących powodować występowanie oddziaływania skumulowanego z wnioskowanym przedsięwzięciem. Ze względu na brak ponadnormatywnych emisji, substancji wprowadzanych do środowiska i oddziaływania na nie, nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego wnioskowanej przebudowy.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia zużywane będą następujące ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej (ilości odnoszą się do czasu trwania prac budowlanych, szacunkowo jest to okres 12 miesięcy):

- woda – ok. 400 m³, w tym ok. 150m³ zużyte na potrzeby przeprowadzenia prób szczelności. Po zakończeniu prób szczelności, woda zostanie stopniowo zrzucana do wewnętrznej kanalizacji technologicznej, a następnie oczyszczona wraz ze ściekami. Pozostała woda zużywana będzie na cele socjalne oraz technologiczne związane z procesem budowlanym (wykonywanie tynków, posadzek, schładzanie betonu itp.)
- ruda żelaza (użyta do produkcji stali zbrojeniowej/rurociągów, urządzeń) - ok. 40 ton,
- piasek drobny - ok. 150 ton - (użyty do produkcji betonu, kostki oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo sortowane 16-32mm - ok. 100 ton (użyty do produkcji betonu oraz jako warstwa podbudowy),
- kruszywo bazaltowe - ok. 30 ton (użyty do produkcji betonu)
- wapień (użyty do produkcji betonu/cementu) - ok. 100 ton
- ruda miedzi (użyta do produkcji kabli elektrycznych) - ok. 50 ton
- olej napędowy (maszyny budowlane i transport) – ok. 400l
- energia elektryczna (urządzenia elektryczne) – 20tys. kWh

Na etapie opracowania niniejszego KIP nie zostały opracowane szczegółowe projekty techniczne oraz wykonawcze, na podstawie których można by było przedstawić szerzej planowane do wbudowania materiały, a co za tym idzie surowce potrzebne do ich produkcji. Przedstawione wyżej ilości surowców są orientacyjne, szacunkowe, określone na podstawie dokumentacji archiwalnych innych obiektów (oczyszczalni) o podobnych wymiarach, parametrach oraz zakresie planowanych robót.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

W trakcie realizacji nastąpi wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównymi źródłami pylenia będą wykopy oraz odwierty prowadzone na terenie

inwestycji w szczególności w okresie letnim. Natomiast głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być maszyny oraz pojazdy używane podczas realizacji inwestycji. Uciążliwości te będą czasowe i krótko trwałe, znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem nieorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych.

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.

Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy uciążliwą jest również nieorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy:

- Oslaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.
- W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.
- Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn.

Źródłem emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac, hałas nie będzie dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków środowiskowych.

W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia, okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie:

- praca koparki w trakcie robót ziemnych – źródło okresowe o poziomie hałasu 87-92 dB,
- prace w trakcie budowy (podnośnik, piła) – poziom hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe i okresowe, o poziomie hałasu 87 dB,
- prace montażowe (wiertarki, piła) – źródło okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB.

Wszystkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą czasowe i krótkotrwałe, które znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 147m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenie ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów normatywnych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów zarówno dla pory dziennej jak i pory nocnej.

Teren oczyszczalni ścieków jest również otoczony dużą ilością zieleni wysokiej, która stanowi dodatkową barierę akustyczną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zastosowane rozwiązanie projektowane wykorzystujące obiekty szczelnie zabudowane, praktycznie nie emitują hałasu.

Główne źródła hałasu jak dmuchawy napowietrzające wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne. Drugim głównym źródłem hałasu jest agregat prądotwórczy, znajdujący się w pomieszczeniu w budynku technicznym, gdzie barierę akustyczną stanowi zamknięte pomieszczenie. Należy zaznaczyć, że agregat uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogą wystąpić poważne awarie i katastrofy naturalne i budowlane mogące mieć wpływ na jakość ścieków oczyszczonych oraz zanieczyszczenie wód i gleby.

Do poważnych awarii i katastrof można zaliczyć np.:

- Rozszczelnienie rurociągów technologicznych, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. W celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurociągów w ramach budowy oczyszczalni przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu. Ponadto po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzone zostaną próby szczelności rurociągów w celu potwierdzenia szczelności układu.
- Rozszczelnienie (uszkodzenie) zbiorników, w których znajdują się ścieki, których skutkiem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych. Wszystkie nowo projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami. Oczyszczalnia wykonana będzie z trwałych elementów tj. stal kwasoodporna, włókno szklane oraz żywica epoksydowa, polietylen, beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność oraz dodatkowo nie ma elementów podatnych na korozję.
- Awaria głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. W celu przeciwdziałania skutkom awarii urządzeń technologicznych, przewidziano, że główne tj. najważniejsze urządzenia oczyszczalni zostaną zdublowane. Do takich urządzeń zalicza się pompy oraz dmuchawy. Awaria pozostałych urządzeń, które występują pojedynczo nie wpłynie znacząco na proces oczyszczania ścieków i można je tymczasowo wyłączyć w celu ich wymiany lub naprawy.
- Powódzie, których skutkiem może być podtopienie obiektów oczyszczalni. Teren istniejącej oczyszczalni leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Analizując okres w jakim funkcjonuje już istniejąca oczyszczalnia nie stwierdzono w tym okresie podtopień na terenie oczyszczalni.
- Susze, których skutkiem może być brak wymaganej ilości wody. Prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków w momencie występowania suszy dalej będzie możliwy.
- Pożary, których skutkiem może być uszkodzenia obiektów oczyszczalni. W celu przeciwdziałania skutkom pożaru, na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrzne oraz wszystkie obiekty istniejące i projektowane wykonane są z materiałów niepalnych.
- Ekstremalne mrozy i upały. W celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych mrozów wszystkie rurociągi technologiczne znajdują się poniżej poziomu przemarzania gruntu, a główne obiekty oczyszczalni zabezpieczone zostały przed skutkami mrozów przez ocieplenie lub obsypanie ziemią. Długotrwałe upały nie mają większego znaczenia w procesie oczyszczania ścieków. W związku z powyższym w ramach rozbudowy oczyszczalni nie przewiduje się działań, mających na celu przeciwdziałanie upałom.
- Obfite opady śniegu. Obfite opady śniegu nie wpływają na proces oczyszczalni. W przypadku obfitych opadów śniegu uniemożliwiających dotarcie na teren oczyszczalni, podgląd procesu technologicznego oczyszczania ścieków dostępny będzie zdalnie poprzez system monitoringu.
- Silne wiatry. Urządzenia oczyszczalni znajdować się będą w zbiornikach podziemnych, częściowo obsypanych ziemią lub w budynku.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Odpady powstałe podczas wykopów tj. gleba, kamienie zostaną ponownie użyte podczas rekultywacji terenu. Odpady niewykorzystane, zostaną odebrane przez uprawnionego odbiorcę w celu dalszego przetworzenia.

Podczas funkcjonowania oczyszczalni będą powstawały odpady bytowe produkowane przez pracowników obiektu. Będą one przekazywane uprawnionym jednostkom w celu dalszego przetworzenia.

Ponadto w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków powstaną odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz odpady komunalne związane z bytowania pracowników.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą nastąpić chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczących emisji hałasu oraz zapylenia, pochodzące od ciężkiego sprzętu, takiego jak układarka mas bitumicznych czy sprzęt do robót ziemnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw. Realizacja będzie prowadzona w sposób zapewniający minimalizację tych uciążliwości np. poprzez zapewnienie wysokiej sprawności maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów. Wykonanie nowej, równej nawierzchni przyczyni się natomiast do wzrostu płynności jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w stosunku do stanu istniejącego.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedmiotowa inwestycja położona jest **poza obszarami** podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowana inwestycja położona będzie na terenie działki nr 22/4. Działka nr 22/4, częściowo położona jest na obszarze Natura 2000 *Dolina Dolnej Tanwi*.

Aktualnie teren działki nr ewid. 22/4 obręb Harasiuki stanowiącej własność Gminy Harasiuki z funkcjonującą komunalną oczyszczalnią ścieków planowaną do rozbudowy i przebudowy w granicach istniejącego ogrodzenia, stanowi teren przekształcony antropogenicznie do celu, któremu ma służyć.

Z faktu istnienia oczyszczalni ścieków wynika oddziaływanie na środowisko związane z projektowanym przedsięwzięciem rozbudowy i przebudowy, tj. z zajęciem i znikomym przekształceniem powierzchni terenu Inwestora, co jednakże w żaden sposób nie skutkuje wpływem na walory krajobrazowe, siedliska przyrodnicze, stosunki wodne zabytki oraz obszary chronione.

W fazie eksploatacji oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i przebudowie będzie zajmowała trwale powierzchnię terenu bez zmian do stanu istniejącego w granicach ogrodzenia o powierzchni około 0,4ha. W granicach tego terenu zostaną usytuowane nowe obiekty oczyszczalni ścieków. Oddziaływanie w zakresie zajęcia terenu pod nowe obiekty oczyszczalni ścieków będzie miało charakter trwały – długoterminowe oddziaływanie związane z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia.

Oddziaływanie to należy do rodzaju oddziaływań bezpośrednich i stałych. Pośrednimi oddziaływaniami mogącymi zaistnieć w przypadku zajęcia terenu są wpływy na:

- siedliska przyrodnicze, których w analizowanym przypadku nie stwierdzono gdyż teren Inwestora jest obecnie przekształcony (istniejąca oczyszczalnia) i nie stanowi dogodnego miejsca bytowania dla zwierząt (teren ogrodzony),
- walory krajobrazowe – teren inwestycji nie jest ekspozycyjny w krajobrazie, nie znajduje się wzdłuż ciągów widokowych czy w pobliżu punktów widokowych.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Oczyszczalnia znajduje się około 4,3 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,4 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Harasiuki, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,

- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,
- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
 - stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników –stan do-bry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych. Przy zachowaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami jw. - brak konieczności podejmowania dodatkowych działań minimalizujących wpływ inwestycji na wody powierzchniowe. Oddziaływanie będzie korzystnym, wpływającym na poprawę jakości wód z uwagi na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w związku z obecnym systemem indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Harasiuki w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie tereny bezpośrednio przyległe. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,**

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków oraz poprawienie jakości ścieków oczyszczonych, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska. Celem operacji jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów w Gminie Harasiuki.

Cel zostanie zrealizowany jedynie poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, gdyż obecna funkcjonująca oczyszczalnia ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną oraz jest częściowo wyeksploatowana. Dzięki powyższemu możliwa będzie dalsza rozbudowa terenów zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 12 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

W ramach rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Harasiuki, planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

1.2 Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
- Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.