

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	1,706		km
1.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie	680		m2
1.3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 45 cm, kategoria gruntu I-II	940		m2
1.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm - narośnięte pobocza 1706*1*2 = 3 412,000000 3 412,000	3 412,000		m2
1.5 Wywiezienie urobku z terenu budowy transport do 10 km	423		m3
2 PRZEŁOMY I ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ PODBUOWY			
2.1 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 5 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm z węgla betoniarskiego	940		m2
2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń	940		m2
2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa AC 16 W, KR 1	940		m2
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 1706*5,1 = 8 700,600000 8 700,600	8 700,600		m2
3.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie średnio 100kg/m2 MASAAC 16W KR1 droga 1706*5,1*0,04*2,5 = 870,060000 rozjazd 274*0,08*2,5 = 54,800000 924,860	924,860		t
3.3 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 1706*5,1 = 8 700,600000 8 701	8 701		m2
3.4 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścierna), mieszanka AC 11S, KR 1, grubość warstwy 4 cm 1706*5 = 8 530,000000 8 530,000	8 530,000		m2
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubość po zagęszczeniu 8 cm - pobocze 1706*2*0,75 = 2 559,000000 2 559,000	2 559,000		m2