

### Przedmiar robót

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                             | Ilość     | Krot. | Jedn. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| <b>1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>                                                                                                                   |           |       |       |
| <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                      |           |       |       |
| 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach                                                                                                                                                                      | 0,340     |       | km    |
| 1.2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-50-cm                                                                                                                                                        | 6         |       | m     |
| 1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10-cm - narośnięte pobocza<br>340*2*1<br>= 680,000000<br>680,000                                                          | 680,000   |       | m2    |
| <b>2 ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ PODBUOWY</b>                                                                                                                                                                         |           |       |       |
| 2.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), MIESZANKA 0-31,5 MM, warstwa po zagęszczeniu<br>średnio 8 cm<br>75*3,6*0,08<br>= 21,600000<br>22                                                 | 22        |       | m3    |
| 2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie<br>krawędzi, masa grysowa                                                                  | 3         |       | t     |
| <b>3 NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                                                                                             |           |       |       |
| 3.1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)<br>340*3,6<br>= 1 224,000000<br>1 224,000                                                                        | 1 224,000 |       | m2    |
| 3.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie średnio<br>75kg/m2 MASA AC 16W KR1<br>100*3,5*0,03*2,5<br>= 26,250000<br>26,250                  | 26,250    |       | t     |
| 3.3 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna), mieszanka AC 11S, KR 1, grubość średnia warstwy<br>4-cm<br>340*3,5*0,04*2,5<br>rozjazd 9*0,04*2,5<br>= 119,000000<br>= 0,900000<br>119,900 | 119,900   |       | t     |
| 3.4 Ścianki czołowe dla rur Fi 60-cm                                                                                                                                                                              | 2         |       | szt   |
| 3.5 Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury PP SN 8 Fi 60-cm wraz z obsypką rur i odtworzeniem podbudowy z kruszywa<br>łamanego gr20 (pow 10 m2)                                                                  | 8         |       | m     |