
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI HUTA KRZESZOWSKA UL. WĄSKA ; SPOKOJNA ; KS. MULA-
WY ; SŁONECZNA
ADRES INWESTYCJI : HUTA KRZESZOWSKA GM. HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : 37-413 HARASIUKI
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UL. SŁONECZNA			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
1		779	m ²	779.000	
				RAZEM	779.000
1.2	45233124-4	PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym-UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW + WARSTWA PROFILU-JACA	t		
d.1.	0108-02				
2		4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-WIĄZANIE MIEDZYWARSTWOWE	m ²		
d.1.	1004-07				
2		779	m ²	779.000	
				RAZEM	779.000
1.3	45233124-4	NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-02				
3		779	m ²	779.000	
				RAZEM	779.000
2		UL.SPOKOJNA			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2.	1004-06				
1		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2.2		PODBUDOWA			
6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym-UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW + WARSTWA PROFILU-JACA	t		
d.2.	0108-02				
2		4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2.	1004-07				
2		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2.3		NAWIERZCHNIA			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2.	0309-02				
3		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3		UL. KS. MULAŹY			
3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
9	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3.	1004-06				
1		1065	m ²	1065.000	
				RAZEM	1065.000
3.2		PODBUDOWA			
10	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym-UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW+WARSTWA PROFILU-JACA	t		
d.3.	0108-02				
2		4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3.	1004-07				
2		1065	m ²	1065.000	
				RAZEM	1065.000
3.3		NAWIERZCHNIA			
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3.	0309-02				
3		1065	m ²	1065.000	
				RAZEM	1065.000
4		UL.WASKA			
4.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.4.	1004-06				
1		735	m ²	735.000	
				RAZEM	735.000
4.2		PODBUDOWA			
14	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.4.	0108-02				
2		4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4.	1004-07				
2		735	m ²	735.000	
				RAZEM	735.000
4.3		NAWIERZCHNIA			
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4.	0309-02				
3		735	m ²	735.000	
				RAZEM	735.000