
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Drogi podrzędne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDU ROLNEGO DZI. NR EWID. 590 W OBR. HUTA KRZE-
SZOWSKA
ADRES INWESTYCJI : HUTA KRZESZOWSKA
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : HARASIUKI 112 A 37-413 HARASIUKI
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2016

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.05.2016

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 45233123-7 | PODBUDOWA | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako | m ² | | |
| d.1 | 0117-01 + | podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po | | | |
| | KNR 2-31 | zagęszczeniu 5 cm DROGA + ROZJAZD NA WŁĄCZENIU ŁUKI R= 6M | | | |
| | 0117-02 | | | | |
| | | 100*5+29 | m ² | 529.000 | |
| | | | | RAZEM | 529.000 |
| 2 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-wiązanie międzywarstwowe DRO- | m ² | | |
| d.1 | 1004-07 | GA + ROZJAZD NA WŁĄCZENIU ŁUKI R= 6M | | | |
| | | 100*5+29 | m ² | 529.000 | |
| | | | | RAZEM | 529.000 |
| 2 | 45233123-7 | NAWIERZCHNIA | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- | m ² | | |
| d.2 | 0310-01 + | żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm-DROGA + ROZJAZD NA | | | |
| | KNR 2-31 | WŁĄCZENIU ŁUKI R= 6M | | | |
| | 0310-02 | | | | |
| | | 100*5+29 | m ² | 529.000 | |
| | | | | RAZEM | 529.000 |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- | m ² | | |
| d.2 | 0310-05 | ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm DROGA + ROZJAZD NA WŁA- | | | |
| | | CZENIU ŁUKI R= 6M | | | |
| | | 100*5+29 | m ² | 529.000 | |
| | | | | RAZEM | 529.000 |
| 3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 5 | KNR 2-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III-OBSYPKA KRA- | m ² | | |
| d.3 | 0505-01 | WĘDZI I PROFILOWANIE BOBOCZY szerokości 0,75 m | | | |
| | | 100*2*0.75 | m ² | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |