

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233123-7 Drogi podrzędne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDU ROLNEGO NA DZ. NR 268W M. HUCISKO GM. HARASIUKI  
ADRES INWESTYCJI : HUCISKO GM. HARASIUKI  
INWESTOR : GMINA HARASIUKI  
ADRES INWESTORA : HARASIUKI 112 A 37-413 HARASIUKI  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : .....2016

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
.....2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) w km 0+000 do km 0+375--WYOKRAGLENIA NA ZJEŚDZIE 375*3.5+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1318.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.500</b>
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w km 0+000 do km 0+375 -+WYO-KRAGLENIA NA ZJEŚDZIE 375*3.5+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1318.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.500</b>
3 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 375*3.5*0.05	t t	 65.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.625</b>
<b>2</b>	<b>45233123-7</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)+WYOKRAGLENIA NA ZJEŚDZIE 3.5*375+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1318.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.500</b>
<b>3</b>	<b>45450000-6</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5 d.3	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA WYKONANIE POBOCZY (375*2*0.75)*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 56.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.250</b>
6 d.3	KNR 2-01 0506-09	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu V-VI-PLANTOWANIE POBOCZY 375*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 562.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.500</b>