
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Drogi podrzędne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDU ROLNEGO NA DZ. NR 268W M. HUCISKO GM. HARASIUKI
ADRES INWESTYCJI : HUCISKO GM. HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : HARASIUKI 112 A 37-413 HARASIUKI
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA :2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
.....2016

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) w km 0+000 do km 0+ 375--WYOKRAGLENIA NA ZJEŚDZIE	m ²	375*3.5+6 = 1318.500		
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w km 0+000 do km 0+375 --WYOKRAGLENIA NA ZJEŚDZIE	m ²	375*3.5+6 = 1318.500		
3 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	375*3.5* 0.05 = 65.625		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233123-7	NAWIERZCHNIA				
4	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)+WYOKRAGLENIA NA ZJĘDZIE	m ²	3.5*375+6 = 1318.500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5 d.3 02	KNR 2-01 0239-	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA WYKONANIE POBOCZY	m ³	(375*2*0.75) *0.1 = 56.250		
6 d.3 09	KNR 2-01 0506-	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu V-VI-PLANTOWANIE POBOCZY	m ²	375*2*0.75 = 562.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	NAWIERZCHNIA						
3	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: