

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Cena jednost.	Jedn.	Wartość
REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW				
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku: Analogia demontaż rynien PVC nadających się do użytku	~62,360		m	
1.2 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	~33,870		m	
1.3 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	~366,043		m2	
1.4 KNR 401/414/5 Analogia: Wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących łat.	0,5		m ³	
2 Roboty remontowe				
2.1 KNR 401/310/1 (2) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce	~0,528		m3	
2.2 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 1200·mm	4		szt	
2.3 KNRW 401/417/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, 2-stronnie: Analogia wydłużenie krokwi	~78,000		m	
2.4 KNKRB 2/207/1 Analogia wykonanie betonowej czapy kominowej	~0,650		m2	
4 Wykonanie pokrycia dachowego				
4.1 KNR 15/522/14 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyymi, blacha trapezowa T-18- blacha trapezowa materiał Inwestora	~379,17		m2	
4.2 KNR 18/2611/3 Analogia montaż rusztu podbitki dachu	~54,600		m2	
5 ROBOTY POZOSTAŁE				
5.1 KNR 15/521/1 Analogia; Montaż deski podrynnowej	62,40		mb	
Wartość ogółem				
VAT				
Wartość brutto				

Stownie:

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Kosztyorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Cena jed.	Jedn.	Wartość
1 REMONT DACHU REMIZY W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA				
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1 KNR 401/535/5				
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku, Analogia				
rozebranie rur spustowych PVC nadających się do użytku	24,28		m	
1.2 KNR 401/535/3				
Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku, Analogia				
demontaż rynien PVC nadających się do użytku	~54,85		m	
1.3 KNR 401/535/1				
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku,				
Analogia rozbiórka zadaszania nad wejściem	~5,83		m2	
1.4 KNR 401/535/1				
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	~403,54		m2	
1.5 KNR 401/414/5				
Analogia: Wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących łąt.	0,5		m	
2 Roboty remontowe				
2.1 KNR 401/310/2 (1)				
Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce	~0,60		m3	
2.2 KNR 217/137/1				
Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm	2,00		szt	
2.3 KNR 401/417/2				
Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, 2-stronnie, Analogia				
wydłużenie krokwi	~140,00		m	
c KNR 202/409/3				
Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2, Analogi wydłużenie łąt				
na elewacji bocznej	~0,28		m3	
4 Wykonanie pokrycia dachowego				
4.1 KNR 15/522/14				
Pokrycie dachów blachami trapezowymi, blacha trapezowa T-18, - blacha				
material Inwestora	~396,66		m2	
4.2 KNR 18/2611/3				
Montaż rusztu podbitki dachu	~45,17		m2	
4.3 KNR 18/2614/1 (1)				
Analogia montaż podbitki dachu z blachy stalowej -blacha material				
Inwestora	~63,17		m2	
4.4 KNR 202/508/3 (1)				
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm,				
Analogia rynny stalowe powlekane- rynny material Inwestora	~56,00		m	
4.5 KNR 202/510/2 (2)				
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy				
10·cm, Analogia rury stalowe powlekane rynny material Inwestora	~24,28		m	
4.6 KNR 202/506/2 (1)				
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad				
25·cm- blacha material Inwestora	~21,83		m2	
4.7 KNR 202/506/2 (1)				
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad				
25·cm: Analogia obróbki kominów z blachy stalowej profilowanej T-8	~3,46		m2	
blacha material Inwestora				
5 ROBOTY POZOSTALE				
5.1 KNR 15/521/1				
Analogia; Montaż płótków przeciwsniegowych	~54,00		mb	
Wartość ogółem				
VAT				
Wartość brutto				

podpis i pieczęć wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Cena jedn.	Jedn.	Wartość
REMONT DACHU BUDYNKU REMIZY OSP W MAZIARNI				
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku,	~59,870		m	
1.2 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	~17,800		m	
1.3 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	~359,435		m ²	
1.4 KNR 401/414/5 Analogia: Wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących łąt.	0,5		m ³	
2 Roboty remontowe				
2.1 KNR 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m ³ /miejsce	~2,03		m ³	
2.2 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 1200·mm	6		szt	
2.3 KNRW 401/417/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, 2-stronnie, Analogia wydłużenie krokwi	~196,20		m	
4 Wykonanie pokrycia dachowego				
4.1 KNR 15/522/14 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyymi, blacha trapezowa T-18- blacha trapezowa materiał Inwestora	~420,03		m ²	
5. Roboty dodatkowe				
Montaż deski podrynnowej	82,00		mb	
Wartość ogółem				
VAT				
Wartość brutto				

podpis i pieczęć wykonawcy