

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45236000-0 Wyrównywanie terenu  
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+233,46 w msc. Łazory  
ADRES INWESTYCJI : Łazory, działki nr ew. .: 881; 908/1; 909/1; 910/3; 910/5; 886/1; 886/2; 883/4; 883/6; 884/2  
INWESTOR : Gmina Harasiuki  
ADRES INWESTORA : Harasiuki 112a; 37 - 413 Harasiuki  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jolanta Adamczak  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2017 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                         | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b>   |                   | <b>DROGA WEWNĘTRZNA W ŁAZORACH</b>                                        |                |              |                 |
| <b>1.1</b> | <b>45100000-8</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                              |                |              |                 |
| 1          | KNR 2-01          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | m              |              |                 |
| d.1.       | 0119-03           | równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza, (podana długość w osi) - oraz |                |              |                 |
| 1          | analogia          | sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi                           | m              | 233.460      |                 |
|            |                   | 233.46                                                                    |                |              |                 |
|            |                   |                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>233.460</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>45233123-7</b> | <b>PODBUDOWA</b>                                                          |                |              |                 |
| 2          | KNR 2-31          | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-     | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1.       | 0107-01           | gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do     |                |              |                 |
| 2          |                   | 10 cm                                                                     | m <sup>3</sup> | 97.119       |                 |
|            |                   | 233.46*5.2*0.08                                                           |                |              |                 |
|            |                   |                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>97.119</b>   |
| <b>1.3</b> | <b>45233123-7</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                       |                |              |                 |
| 3          | KNR 2-31          | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1.       | 0310-01 +         | żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm WARSTWA Z BETONU ASFAL-        |                |              |                 |
| 3          | KNR 2-31          | TOWEGO AC11S                                                              |                |              |                 |
|            | 0310-02           |                                                                           | m <sup>2</sup> | 1190.646     |                 |
|            |                   | 233.46*5.1                                                                |                |              |                 |
|            |                   |                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1190.646</b> |
| 4          | KNR 2-31          | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1.       | 1004-07           |                                                                           |                |              |                 |
| 3          | analogia          |                                                                           | m <sup>2</sup> | 1190.646     |                 |
|            |                   | 233.46*5.1                                                                |                |              |                 |
|            |                   |                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1190.646</b> |
| 5          | KNR 2-31          | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1.       | 0310-05           | ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm WARSTWA Z BETONU ASFAL-       |                |              |                 |
| 3          | analogia          | TOWEGO AC8S                                                               | m <sup>2</sup> | 1167.300     |                 |
|            |                   | 233.46*5                                                                  |                |              |                 |
|            |                   |                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1167.300</b> |
| <b>1.4</b> |                   | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                                               |                |              |                 |
| 6          | KNR 2-01          | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w   | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1.       | 0207-01           | gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-   |                |              |                 |
| 4          | analogia          | łość do 1 km - WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH Z DOWOZEM                     |                |              |                 |
|            |                   | GRUNTU, ZAGĘSZCZENIEM, PROFILOWANIEM                                      | m <sup>3</sup> | 52.529       |                 |
|            |                   | 233.46*0.75*0.15*2                                                        |                |              |                 |
|            |                   |                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.529</b>   |