
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+233,46 w msc. Łazory
ADRES INWESTYCJI : Łazory, działki nr ew. .: 881; 908/1; 909/1; 910/3; 910/5; 886/1; 886/2; 883/4; 883/6; 884/2
INWESTOR : Gmina Harasiuki
ADRES INWESTORA : Harasiuki 112a; 37 - 413 Harasiuki
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA WEWNĘTRZNA W ŁAZORACH			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1.	0119-03	równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza, (podana długość w osi) - oraz			
1	analogia	sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	m	233.460	
		233.46			
				RAZEM	233.460
1.2	45233123-7	PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-	m ³		
d.1.	0107-01	gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do			
2		10 cm	m ³	97.119	
		233.46*5.2*0.08			
				RAZEM	97.119
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIE			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.1.	0310-01 +	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm WARSTWA Z BETONU ASFAL-			
3	KNR 2-31	TOWEGO AC11S			
	0310-02		m ²	1190.646	
		233.46*5.1			
				RAZEM	1190.646
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
3	analogia		m ²	1190.646	
		233.46*5.1			
				RAZEM	1190.646
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1.	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm WARSTWA Z BETONU ASFAL-			
3	analogia	TOWEGO AC8S	m ²	1167.300	
		233.46*5			
				RAZEM	1167.300
1.4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.1.	0207-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-			
4	analogia	łość do 1 km - WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH Z DOWOZEM			
		GRUNTU, ZAGĘSZCZENIEM, PROFILOWANIEM	m ³	52.529	
		233.46*0.75*0.15*2			
				RAZEM	52.529

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DROGA WEWNĘTRZNA W ŁAZORACH				
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza, (podana długość w osi) - oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	m	233.46		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45233123-7	PODBUDOWA				
d.1.	2 KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	233.46*5.2*0.08 = 97.119		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIE				
3 d.1. 3	KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 3 cm WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	m ²	233.46*5.1 = 1190.646		
4 d.1. 3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	233.46*5.1 = 1190.646		
5 d.1. 3	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 3 cm WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S	m ²	233.46*5 = 1167.300		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6 d.1. 4	KNR 2-01 0207-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH Z DOWOZEM GRUNTU, ZAGĘSZCZENIEM, PROFILOWANIEM	m ³	233.46* 0.75*0.15*2 = 52.529		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DROGA WEWNĘTRZNA W ŁA-ZORACH						
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2	PODBUDOWA						
1.3	NAWIERZCHNIE						
1.4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: