

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ KDGW 0014 I KDGW 0015 W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ETAP I
ADRES INWESTYCJI : SIERAKÓW GM. HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : HARASIUKI 112 A 37-413 HARASIUKI
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 10.2017

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym-DROGA KDGW 0014+ KDGW 0015			
	analogia	100+200	m	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-03 +	cie kat. V-VI głębokości 35 cm			
	KNR 2-31				
	0101-04	656,82+850,42	m ²	1507,240	
				RAZEM	1507,240
2		PRZEPUST			
3	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w	m ³		
d.2	0221-05	gruncie kat. I-II--WYKOPY POD PRZEPUST I ROWY ODPROWADZAJĄCE			
		WODĘ PRZY PRZEPUSCIE			
		6*1*1,5+40*1,5	m ³	69,000	
				RAZEM	69,000
4	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-	m		
d.2	0601-01	otworowych z rur o śr. 60 cm			
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych-prefabrykat	szt		
d.2	0606-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.2	0229-01	kat. I-II-WRAZ Z [PROFILOWANIEM UROBKU Z WYKOPU ROWÓW			
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
3	45233142-6	PODBUDOWA			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-05	niu 15 cm FRAKCJI 31,5 - 63 MM			
		656,82+850,42	m ²	1507,240	
				RAZEM	1507,240
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 8 cm-FRAKCJI 0-31,5 MM			
		656,82+850,42	m ²	1507,240	
				RAZEM	1507,240
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III-PLANTOWANIE POBO-	m ²		
d.4	0506-07	CZY			
		300*1*2	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000